

ราคากลางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 1 บ้านหนองจันทน์ ซอยยายกี ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม.

วันที่ 29 มีนาคม 2564


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ		
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)				
1	งานขุดดินและปรับพื้น	200	ตร.ม.	-	-	1.23	246.00	246.00	หลักเกณฑ์ราคากลาง		
2	งานทรายรองพื้น	10	ลบ.ม.	250.00	2,500.00	-	-	2,500.00	ราคาพาณิชย์		
3	งานคอนกรีต(ลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม.)	30	ลบ.ม.	1,869.16	56,074.80	306.00	9,180.00	65,254.80	ราคาพาณิชย์		
4	ตะแกรงเหล็ก wire mesh	200	ตร.ม.	25.00	5,000.00	5.00	1,000.00	6,000.00	ท้องตลาด		
	ขนาด 0.20x0.20 ม.หนา 4 มม.										
5	งานเหล็ก SD40 Ø 12มม. ขนาดยาว 0.50ม.	150	ท่อน	11.74	1,761.00	-	-	1,761.00	ราคาพาณิชย์		
6	งานไม้แบบและอื่นๆ	200	ตร.ม.	20.00	4,000.00	-	-	4,000.00	สืบราคา		
7	งานลูกรัง,	9	ลบ.ม.	124.00	1,116.00	20.00	180.00	1,296.00	สืบราคา		
				งานต้นทุน		ยอดรวม		81,057.80			
				Factor F						1.3624	
				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน						110,433.15	
				ปรับยอดเงิน						110,200.00	
				จำนวนเงิน(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)					

หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการทดสอบกำลังรับแรงอัดคอนกรีต ขนาด15*15*15ซม.ในการทดลองค่าของกำลังอัดคอนกรีตเมื่ออายุ7วันค่ากำลังของแต่ละก้อนจะต้อง

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70ของค่าที่กำหนดเมื่ออายุ28วันโดยให้มีผลการรับรองจากสถาบันที่น่าเชื่อถือได้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการทดสอบผู้รับจ้างต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 44/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564



ประธานกรรมการ

(นางสาวนุช วงษ์คะสุ่ม)


ผู้อำนวยการกองคลัง



กรรมการ

(นางสาวสุภาวณี นนตะบุตร)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ



กรรมการ/เลขานุการ

(นายภานุเดช ไชโยชัย)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง พิกัด 17.352806, 104.785500 บ้านหนองจันทน์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน ขอบบ้านยาวกึ่ง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม.

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

แบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	80,904.80	1.3624	110,224.70	
	เงื่อนไข Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%				
	รวมราคาก่อสร้าง			110,224.70	
	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน		ปรีดยอด	110,200.00	

ขนาดพื้นที่ทั้งหมด

200.00

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

551.00

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายชูชาติ ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าค้อ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร. 4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง พิกัด 17.352806, 104.785500 บ้านหนองจันทน์ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน ขอบบ้านยาวก็ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม.

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

ประมาณราคาโดย นายชูชาติ ประเสริฐ

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองนครพนม เฉลี่ยราคาลิตรละ 22.00 - 22.99 บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานขุดดินและปรับพื้น	200.00	ตร.ม.	-	-	1.23	246.00	246.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	10.00	ลบ.ม.	250.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทูลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ม.	30.00	ลบ.ม.	1,869.16	56,074.80	306.00	9,180.00	65,254.80	
4	ตะแกรงเหล็กWire mesh@0.20x0.20 ม.หนา 4 มม.	200.00	ตร.ม.	25.00	5,000.00	5.00	1,000.00	6,000.00	
5	งานเหล็ก SD.40 คก.12 มม.ยาว 0.50 ม.	150.00	ท่อน	11.74	1,761.00	-	-	1,761.00	
6	งานไม้แบบและอื่นๆ	200.00	ตร.ม.	20.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
7	งานลูกตั้งไหล่ทาง	9.00	ลบ.ม.	107.00	963.00	20.00	180.00	1,143.00	
รวม					70,298.80		10,606.00	80,904.80	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

นายชูชาติ ประเสริฐ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าค้อ