

ราคากลางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 14 บ้านหนองจันทน์ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ถนนรอบวัดป่าจิตรสารโ ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม.

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานขุดดินและปรับพื้น	360	ตร.ม.			1.23	442.80	442.80	ตลาด
2	งานทรายหยาบรองพื้น	18	ลบ.ม	250.00	4,500.00			4,500.00	ราคาพาณิชย์
3	งานคอนกรีต(ลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ม.)	54	ลบ.ม.	1,869.16	100,934.64	306.00	16,524.00	117,458.64	ราคาพาณิชย์.
4	ตะแกรงเหล็ก wire mesh	360	ตร.ม.	25.00	9,000.00	5.00	1,800.00	10,800.00	ตลาด
	ขนาด 0.20x0.20 ม.หนา 4 มม.								
5	งานเหล็กSDØ 12มม. ขนาดยาว 0.50ม.	270	ท่อน	13.15	3,550.50			3,550.50	ราคาพาณิชย์.
6	งานไม้แบบและอื่นๆ	360	ตร.ม.	20.00	7,200.00			7,200.00	ตลาด
7	งานลงอุกรังโหล่ทาง	17	ลบ.ม.	107.00	1,819.00	20.00	340.00	2,159.00	ตลาด
งานต้นทุน						ยอดรวม		146,110.94	
Factor F								1.3624	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน								199,061.54	
ปรับยอดเงิน								198,500.00	
จำนวนเงิน(ตัวอักษร)						(หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)			

หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทดสอบคอนกรีต โดยมีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีต ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. ต่อหน้าผู้ควบคุมงานก่อนลงมือทำงานก่อสร้าง จำนวน 3 แท่ง ในการทดสอบค่าของกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีต อายุ 7 วัน ต้องสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ75% ของกำลังอัดคอนกรีตเมื่ออายุ 28 วัน และต้องมีใบรับรองการตรวจมาตรฐานคอนกรีตเสริมเหล็กจากสถาบันที่เชื่อถือได้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการทดสอบผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 172/2564 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564




(นางสาวญาณฐานิต พรหมวิศาสตร์

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ



(สอ.เอกรินทร์ เพ็งแก้ว)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน



(นางสาวธัญญ์นลิน ธนาทิศชัยสุข)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร.5

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง พิกัด 17.359261, 104.782982 บ้านหนองจันทน์ หมู่ที่ 14 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน ถนนรอบวัดป่าจิตตสาโร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม.

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

แบบ พร.4 ที่แนบ

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	145,730.24	1.3624	198,542.88	
	เงื่อนไข Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%				
	รวมราคาก่อสร้าง			198,542.88	
	หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน		ปัดยอต	198,500.00	

ขนาดพื้นที่ทั้งหมด

360.00

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

551.39

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายชูชาติ ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าค้อ

แบบ ปร. 4

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองนครพนม เฉลี่ยราคาลิตรละ 22.00 - 22.99 บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานขุดดินและปรับพื้น	360.00	ตร.ม.	-	-	1.23	442.80	442.80	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	18.00	ลบ.ม.	250.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม.	54.00	ลบ.ม.	1,869.16	100,934.64	306.00	16,524.00	117,458.64	
4	ตะแกรงเหล็กWire mesh@0.20x0.20 ม.หนา 4 มม.	360.00	ตร.ม.	25.00	9,000.00	5.00	1,800.00	10,800.00	
5	งานเหล็ก SD.40 คก.12 มม.ยาว 0.50 ม.	270.00	ท่อน	11.74	3,169.80	-	-	3,169.80	
6	งานไม้แบบและอื่นๆ	360.00	ตร.ม.	20.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
7	งานลูกรังให้ล่ทาง	17.00	ลบ.ม.	107.00	1,819.00	20.00	340.00	2,159.00	
รวม					126,623.44		19,106.80	145,730.24	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

นายชูชาติ ประเสริฐ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าค้อ