

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านบึงเวียน ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๓,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)	
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านบึงเวียน ถนน รพช. ถึง ป้ายบ้านบึงเวียน ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตรม.	
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๔๒,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)	
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา ๕.๑ แบบ пр.๔ ใบรายการประมาณราคา ๕.๒ ใบ пр.๕ ใบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ๕.๓ ใบ пр.๖ ใบรายการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๖.๑ นางสาวณัฐ วงษ์คะสุ่ม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ๖.๒ นางสาวรุ่งรัตน์ ใจมทอง ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ๖.๓ นายพรรัตน์ พุทธา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	

ราคากลางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.6

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 9 บ้านบุ่งเวียน ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ซอยสุขสันต์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.

สร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุของก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานขุดดินและปรับพื้น	900	ตร.ม.			1.73	1,557.00	1,557.00	ช่าง
2	งานทรายรองพื้น	45	ลบ.ม.	250.00	11,250.00			11,250.00	พาณิชย์
3	งานคอนกรีต (ลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ม.)	135.0	ลบ.ม.	1,869.16	252,336.60	306.00	41,310.00	293,646.60	พาณิชย์
4	ตะแกรงเหล็ก wire mesh	900.0	ตร.ม.	25.00	22,500.00	5.00	4,500.00	27,000.00	ช่าง
	ขนาด 0.20 x 0.20 ม.หนา 4 มม.								
5	งานเหล็ก SD 12 มม.ขนาดยาว 0.50 ม.	675	ท่อน	9.08	6,129.00			6,129.00	พาณิชย์
6	งานไม้แบบและอื่นๆ	900.0	ตร.ม.	20.00	18,000.00			18,000.00	
7	งานลูกวิ่ง	28	ลบ.ม.	107.00	2,996.00	20.00	560.00	3,556.00	

หมายเหตุ : ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทดสอบคอนกรีต โดยมีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตขนาด 15x15x15 ซม. ต่อหน้าผู้ควบคุมงานก่อนลงมือทำงานก่อสร้าง จำนวน 3 แท่ง ในการทดสอบค่าของกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีต อายุ 7 วัน ต้องสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75% ของกำลังอัดคอนกรีต และต้องมีใบรับรองการตรวจมาตรฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสถาบันที่เชื่อถือได้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการทดสอบผู้รับจ้าง ต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

งานต้นทุน	ขอรวม	361,138.60	
Factor F		1.3624	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		492,015.23	
ปรับยอดเงิน		492,000.00	
จำนวนเงิน(ตัวอักษร)	(สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 335/2562 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวนงนุช วงศ์ทะนูน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวรุ่งริศณัฏฐ์ โฉมทอง)

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายณพรัตน์ พุทธิอา)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ป.4

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคันโท

ชื่อโครงการ ก่อสร้าง บนมคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบุ่งเวียน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าคันโท อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน ถนน รพช. ถึง ป้ายบ้านบุ่งเวียน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม.

ความแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคันโท

แบบ ป.4 ที่แนบ

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2562

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	361,874.49	1.3624	493,017.80	
	เงื่อนไข Factor F				
	เงินส่วนหัวจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%				
	รวมราคาก่อสร้าง			493,017.80	
	สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน		ปรีชยอด	493,000.00	

ขนาดพื้นที่ทั้งหมด


900

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

547.78

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)  ผู้สำรวจ/ประมาณราคา

นายชชาติ ประเสริฐ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าคันโท