

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองเขา ตำบลพาค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลพาค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๒๙๘,๘๐๐.- บาท (-สองแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน	โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองเขา (จำนวน ๒ สาย) สายที่ ๑ ขอยุสสะอาด ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตร.ม. สายที่ ๒ ขอยยามาตสมบัติ ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตร.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ	ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๙๘,๘๐๐.- บาท (-สองแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา	๕.๑ แบบ ปร.๔ ใบรายการประมาณราคา ๕.๒ ใบ ปร.๕ ใบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ๕.๓ ใบ ปร.๖ ใบรายการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๖.๑ นางสาวมะลิวรรณ พูลประสาร ตำแหน่ง รองปลัด อบต.พาค้อ ๖.๒ นายคมสันต์ คำเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ๖.๓ นางสาวพรพิมล ทองโสม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ราคากลางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยค้อ

ปร.6

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 5 บ้านหนองเสา ตำบลห้วยค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

สายที่ 1 ขอยสุทธาสาด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร พน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม.

สายที่ 2 ขอยขามคอบบตี ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 55 เมตร พน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220 ตร.ม.


วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
สายที่ 1 :									
1	งานขุดดินและปรับพื้น	320	ตร.ม.			1.73	553.60	553.60	ตลาด
2	งานทรายหยาบรองพื้น	15	ลบ.ม.	250.00	4,000.00			4,000.00	ราคา พาณิชย์
3	งานคอนกรีต(ลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ม.)	48	ลบ.ม.	1,869.16	89,719.68	306.00	14,688.00	104,407.68	ราคา พาณิชย์
4	ตะแกรงเหล็ก Wire mesh	320	ตร.ม.	25.00	8,000.00	5.00	1,600.00	9,600.00	ตลาด
	ขนาด 0.20x0.20 ม.หนา 4 มม.								
5	งานเหล็กSD Ø 12mm ขนาดยาว 0.50 ม.	405	ท่อน	11.75	4,758.75			4,758.75	ราคา พาณิชย์
6	งานไม้แบบและอื่นๆ	320	ตร.ม.	20.00	6,400.00			6,400.00	ตลาด
7	งานลงลูกวิ่งไฟฟ้า(ลูกวิ่งแดง)	13	ลบ.ม.	107.00	1,391.00	20.00	260.00	1,651.00	ตลาด
สายที่ 2									
1	งานขุดดินและปรับพื้น	220	ตร.ม.			1.73	380.60	380.60	ตลาด
2	งานทรายหยาบรองพื้น	11	ลบ.ม.	250.00	2,750.00			2,750.00	ราคา พาณิชย์
3	งานคอนกรีต(ลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ม.)	33	ลบ.ม.	1,869.16	61,682.28	306.00	10,098.00	71,780.28	ราคา พาณิชย์
4	ตะแกรงเหล็ก Wire mesh	220	ตร.ม.	25.00	5,500.00	5.00	1,100.00	6,600.00	ตลาด
	ขนาด 0.20x0.20 ม.หนา 4 มม.								
5	งานเหล็กSD Ø 12mm ขนาดยาว 0.50 ม.	165	ท่อน	11.75	1,938.75			1,938.75	ราคา พาณิชย์
6	งานไม้แบบและอื่นๆ	220	ตร.ม.	20.00	4,400.00			4,400.00	ตลาด
7	งานลงลูกวิ่งไฟฟ้า(ลูกวิ่งแดง)	8	ลบ.ม.	107.00	856.00	20.00	160.00	1,016.00	ตลาด
งานต้นทุน						ยอดรวม		220,236.66	
Factor F								1.3524	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน								300,050.43	
ปรับยอดเงิน								298,800.00	
จำนวนเงิน(ตัวอักษร)						(สองแสนเก้าพันแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)			

หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทดสอบคอนกรีต โดยมีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีต ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. ต่อหน้าผู้ควบคุมงานก่อนจะขึ้นทำงานก่อสร้าง จำนวน 3 แท่ง ในการทดสอบค่าของกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีต อายุ 7 วัน ต้องสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75% ของกำลังอัดคอนกรีตเมื่ออายุ 28 วัน และต้องมีใบรับรองการตรวจฐานคอนกรีตเสริมเหล็กจากสถาบันที่เชื่อถือได้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการทดสอบผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 90/2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563



ประธานกรรมการ

(นางสาวระวีวรรณ พูลประสาท)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยค้อ



กรรมการ

(นายคนสืบดี คำเดือน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวพรพิมล ทองโสม)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเสา หมู่ที่ 5 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน ส่วนที่ 1 ซอยสุขสะอาด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม.

ส่วนที่ 2 ซอยอามาตย์บัตติ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220 ตร.ม.

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

แบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	219,336.17	1.3624	298,823.60	
	เงื่อนไข Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%				
	รวมราคาก่อสร้าง			298,823.60	
	สองแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน		ปรับยอด	298,800.00	

ขนาดพื้นที่ทั้งหมด

540

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

553.33

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ผู้สำรวจ/ประมาณราคา

นายฐชาติ ประเสริฐ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าค้อ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเขา หมู่ที่ 5 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน สายที่ 1 ซอยสุขสะอาด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม.

สายที่ 2 ซอยอารมณ์สมบัติ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 55 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220 ตร.ม.

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

ประมาณราคาโดย นายชูชาติ ประเสริฐ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองนครพนม เฉลี่ยราคาอีตรละ 26.00 - 26.99 บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาค่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาค่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
สายที่ 1									
1	งานขุดดินและปรับพื้นที่	320	ตร.ม.			1.73	553.60	553.60	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	16	ลบ.ม.	250.00	4,000.00			4,000.00	
3	งานคอนกรีต (ลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ม.)	48	ลบ.ม.	1,869.16	89,719.68	306.00	14,688.00	104,407.68	
4	ตะแกรงเหล็กWire mesh@0.20x0.20 ม.หนา 4 มม.	320	ตร.ม.	25.00	8,000.00	5.00	1,600.00	9,600.00	
5	งานเหล็ก SD Ø 12 มม.ขนาดยาว 0.50 ม.	405	ฟุต	10.17	4,118.93			4,118.93	
6	งานไม้แบบและอื่นๆ	320	ตร.ม.	20.00	6,400.00		-	6,400.00	
7	งานรถลูกวิ่งให้ค่าเช่า(ลูกวิ่งคนละ)	13	ลบ.ม.	107.00	1,391.00	20.00	260.00	1,651.00	
รวม					113,629.61		17,101.60	130,731.21	
สายที่ 2									
1	งานขุดดินและปรับพื้นที่	220	ตร.ม.			1.73	380.60	380.60	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	11	ลบ.ม.	250.00	2,750.00			2,750.00	
3	งานคอนกรีต (ลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ม.)	33	ลบ.ม.	1,869.16	61,682.28	306.00	10,098.00	71,780.28	
4	ตะแกรงเหล็กWire mesh@0.20x0.20 ม.หนา 4 มม.	220	ตร.ม.	25.00	5,500.00	5.00	1,100.00	6,600.00	
5	งานเหล็ก SD Ø 12 มม.ขนาดยาว 0.50 ม.	165	ฟุต	10.17	1,678.08			1,678.08	
6	งานไม้แบบและอื่นๆ	220	ตร.ม.	20.00	4,400.00		-	4,400.00	
7	งานรถลูกวิ่งให้ค่าเช่า(ลูกวิ่งคนละ)	8	ลบ.ม.	107.00	856.00	20.00	160.00	1,016.00	
รวม					76,866.36		11,738.60	88,604.96	

หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทดสอบคอนกรีต โดยมีกำลังอัดเฉลี่ยของแท่งคอนกรีต ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. ต่อหน้าผู้ควบคุมทำงานก่อสร้าง จำนวน 3 แท่ง

ในการทดสอบค่าของกำลังอัดเฉลี่ยของแท่งคอนกรีต อายุ 7 วัน ต้องสามารถกับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่าของกำลังอัดคอนกรีตเมื่ออายุ 28 วันและต้องมิได้รับรองการตรวจมาตรฐานคอนกรีตเสริมเหล็กจากสถาบันที่เชื่อถือได้สำหรับค่าใช้จ่ายในการทดสอบผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ยกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(ลงชื่อ)  ผู้สำรวจ/ประมาณราคา

นายชูชาติ ประเสริฐ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าค้อ