

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโคกไโกะซา ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๒,๔๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโคกไโกะซา ถนนโคกไโกะซาพัฒนา (ศพด.ท่าค้อ ถึง วัดดอนจิก) ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม.	๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๐๑,๘๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา ๕.๑ แบบ พร.๔ ใบรายการประมาณราคา ๕.๒ ใบ พร.๕ ใบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ๕.๓ ใบ พร.๖ ใบรายการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๖.๑ นางสาวสุภาพร อ่อนคำ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ๖.๒ พ.จ.ท.ชาญณรงค์ แสนแพง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด ๖.๓ ส.อ.เอกรินทร์ เพ็งแก้ว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน

ราคากลางการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.6

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

ชื่อโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 6 บ้านโคกโก่เขา ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ถนนโคกโก่เขาพัฒนา (ศพด.ท่าค้อ ถึง วัดดอกจิก) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม.


วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2561

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุของก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคอนกรีต(ลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม.)	30	ลบ.ม.	1,869.16	56,074.80	306.00	9,180.00	65,254.80	ราคา พณ.
2	ตะแกรงเหล็ก wire mesh	200	ตร.ม.	25.00	5,000.00	5.00	1,000.00	6,000.00	กองช่าง
	ขนาด 0.28x0.20 ม.หนา 4 มม.								
3	งานเหล็กRBØ 12มม. ขนาดยาว 0.50ม.	150	ท่อน	11.69	1,753.50	0.00	0.00	1,753.50	ราคา พณ.
4	งานไม้แบบและอื่นๆ	200	ตร.ม.	20.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	กองช่าง
5	งานลูกรัง	7	ลบ.ม.	107.00	749.00	20.00	140.00	889.00	กองช่าง
				งานต้นทุน		ยอดรวม		77,897.30	
				Factor F				1.3074	
				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				101,842.93	
				ปรับยอดเงิน				101,800.00	
				จำนวนเงิน(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)			

หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทดสอบคอนกรีต โดยมีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีต ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. ต่อหน้าผู้ควบคุมงานก่อนทำงานก่อสร้าง จำนวน 3 แท่ง ในการทดสอบค่าของกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีต อายุ 7 วัน ต้องสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละของกำลังอัดคอนกรีตเมื่ออายุ 28 วัน และต้องมีใบรับรองการตรวจมาตรฐานคอนกรีตเสริมเหล็กจากสถาบันที่เชื่อถือได้สำหรับค่าใช้จ่ายในการทดสอบผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 295 / 2561 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2561



(นางสาวสุภาพร อ่อนคำ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

พ.จ.ท. 

(ชาญณรงค์ แสนแพง)

หัวหน้าสำนักปลัด

ส.อ. 

(เอกรินทร์ เพ็งแก้ว)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

ประมาณการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.4

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 6 บ้านโคกไก่อู๋ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ถนนโคกไก่อู๋พัฒนา (สพด.ท่าค้อ ถึง วัดดอนจิก) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม.

สร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล

ประมาณการราคาโดย นายชูชาติ ประเสริฐ

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคอนกรีต (ลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ม.)	30	ลบ.ม	1,869.16	56,074.80	306.00	9,180.00	65,254.80	
2	ตะแกรงเหล็ก wire mesh	200	ตร.ม	25.00	5,000.00	5.00	1,000.00	6,000.00	
	ขนาด 0.20 x 0.20 ม.หนา 4 มม.								
3	งานเหล็ก SD Ø 12 มม.ขนาดยาว 0.50 ม.	150	ท่อน	15.00	2,250.00			2,250.00	
4	งานไม้แบบและอื่นๆ	200	ตร.ม	20.00	4,000.00			4,000.00	
5	งานลูกรัง	7	ลบ.ม.	107.00	749.00	20.00	140.00	889.00	
งานต้นทุน						ยอดรวม	78,393.80		
Factor F							1.3074		
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน							102,492.05		
ปรับยอดเงิน							102,400.00		
จำนวนเงิน(ตัวอักษร)						(หนึ่งแสนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)			

ลงชื่อ.....สำรวจ/ประมาณราคา

(นายชูชาติ ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าค้อ

สรุปผลการประมาณราคาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.5

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

ประเภทงาน ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บริเวณ บ้านโคกโก้งเขา หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน ถนนโคกโก้งเขาพัฒนา (ศพด.ท่าค้อ ถึง วัดดอนจิก) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกโก้งเขา หมู่ที่ 6 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ออกแบบและรายการ

ประมาณการเมื่อ วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	78,393.80	1.3074	102,492.05	Factor F
					- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน			102,492.05	
	สรุป(ปรับตัวเลข) คิดเป็นเงินงบประมาณ			102,400.00	
จำนวนเงิน(ตัวอักษร)			(หนึ่งแสนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)		

ลงชื่อ.....สำรวจ/ประมาณราคา

(นายชูชาติ ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าค้อ