

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อจำหน่ายสินค้า หมู่ที่ ๓ บ้านท่าค้อ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๒๐๐,๐๐๐.- บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน	โดยสังเขป ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อจำหน่ายสินค้า หมู่ที่ ๓ บ้านท่าค้อ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
๔. ราคากลางคำนวณ	กว้าง ๙ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม.
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา	๕.๑ แบบ พร.๔ ใบรายการประมาณราคา
๕.๒ ใบ พร.๕ ใบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง	๕.๓ ใบ พร.๖ ใบรายการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๖.๑ พ.จ.ท.ชาญณรงค์ แสนแพง
๖.๒ ส.อ.เอกรินทร์ เพ็งแก้ว	๖.๓ นางรัตนศิริวรรณ บุตรศรี
๖.๑ พ.จ.ท.ชาญณรงค์ แสนแพง	๖.๒ ส.อ.เอกรินทร์ เพ็งแก้ว
๖.๓ นางรัตนศิริวรรณ บุตรศรี	๖.๑ พ.จ.ท.ชาญณรงค์ แสนแพง
๖.๒ ส.อ.เอกรินทร์ เพ็งแก้ว	๖.๓ นางรัตนศิริวรรณ บุตรศรี
๖.๑ พ.จ.ท.ชาญณรงค์ แสนแพง	๖.๒ ส.อ.เอกรินทร์ เพ็งแก้ว
๖.๓ นางรัตนศิริวรรณ บุตรศรี	๖.๑ พ.จ.ท.ชาญณรงค์ แสนแพง

ราคากลางการก่อสร้างคอกคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.6

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

ชื่อโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 3 บ้านท่าค้อ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ตลาดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม.


วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุของก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานขุดดินและปรับพื้น	360	ตร.ม.			2.00	720.00	720.00	กองช่าง
2	งานทรายรองพื้น	25	ลบ.ม.	250.00	6,250.00		0.00	6,250.00	ราคา พณ.
3	งานคอนกรีต(ลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.)	54	ลบ.ม.	1,869.16	100,934.64	306.00	16,524.00	117,458.64	ราคา พณ.
4	ตะแกรงเหล็ก wire mesh								
	ขนาด 0.20 x 0.20 ม. หนา 4 มม.	360	ตร.ม.	25.00	9,000.00	5.00	1,800.00	10,800.00	กองช่าง
5	งานเหล็กRBØ 12มม. ขนาดยาว 0.50ม.	191	ท่อน	10.33	1,973.03	0.00	0.00	1,973.03	ราคา พณ.
6	งานไม้แบบและอื่นๆ	360	ตร.ม.	20.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	กองช่าง
7	งานลูกตั้ง	35	ลบ.ม.	107.00	3,745.00	20.00	700.00	4,445.00	กองช่าง
				งานต้นทุน		ยอดรวม		148,846.67	
						Factor F		1.3074	
						รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		194,602.14	
						ปรับยอดเงิน		194,000.00	
				จำนวนเงิน(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			

หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทดสอบคอนกรีต โดยมีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีต ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. ต่อหน้าผู้ควบคุมงานก่อนลงมือทำงานก่อสร้าง จำนวน 3 แท่ง ในการทดสอบค่าของกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีต อายุ 7 วัน ต้องสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75% ของกำลังอัดคอนกรีตเมื่ออายุ 28 วัน และต้องมีใบรับรองการตรวจมาตรฐานคอนกรีตเสริมเหล็กจากสถาบันที่เชื่อถือได้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการทดสอบผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 182 / 2561 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

พ.จ.ท. 

(ชาญณรงค์ สนแพง)

หัวหน้ากองปลัด

ส.อ. 

(เอกรินทร์ เพ็งแก้ว)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



(นางรัตนศิริวรรณ บุตรศรี)

เจ้าพนักงานธุรการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.5

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

ประเภทงาน ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

บริเวณ ตลาดเจ้าแม่ยี่สิบสี่ทางการเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านท่าค้อ

ปริมาณงาน ขอบกว้าง 9 เมตร ยาว 40 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ออกแบบและรายการ

ประมาณการเมื่อ วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	153,675.73	1.3074	200,915.65	Factor F
					- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน			200,915.65	
	สรุป(ปรับตัวเลข) คิดเป็นเงินงบประมาณ			200,000.00	
	จำนวนเงิน(ตัวอักษร)			(สองแสนบาทถ้วน)	

ลงชื่อสำรวจ/ประมาณราคา

(นายพิษณุ ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองช่าง