

ราคากลางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.6

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านตงหมู หมู่ที่ 10 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ขอยคำก่อกว้าง ขนาดกว้าง 4.5 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม.

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานขุดดินและปรับพื้น	360.00	ตร.ม.			1.30	468.00	468.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	18.00	ลบ.ม.	250.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	ราคา พณ.
3	งานคอนกรีต(ลูกบาศก์ 280 กก./ตร.จ.ม.)	54.00	ลบ.ม.	1,869.16	100,934.64	306.00	16,524.00	117,458.64	ราคา พณ.
4	ตะแกรงเหล็ก wire mesh								
	ขนาด 0.20x0.20 ม.หนา 4 มม.	360.00	ตร.ม.	31.00	11,160.00	5.00	1,800.00	12,960.00	ท้องตลาด
5	งานเหล็กRBØ 12มม. ขนาดยาว 0.50ม.	272	ท่อน	13.15	3,576.80	0.00	0.00	3,576.80	ราคา พณ.
6	งานไม้แบบและอื่นๆ	360.00	ตร.ม.	20.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	ท้องตลาด
7	งานลูกครึ่งไหล่ทาง	8	ลบ.ม.	125.00	1,000.00	20.00	160.00	1,160.00	
งานต้นทุน						ยอดรวม		147,323.44	
								Factor F	1.3624
								รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	200,713.45
								ปรับยอดเงิน	200,000.00
จำนวนเงิน(ตัวอักษร)						(สองแสนบาทถ้วน)			

หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทดสอบคอนกรีต โดยมีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีต ขนาด 15x15x15 ซม. ต่อหน้าผู้ควบคุมงานก่อนลงมือ

ทำงานก่อสร้าง จำนวน 3 แห่ง ในกรณีทดสอบค่าของกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีต อายุ 7 วัน ต้องสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75

ของกำลังอัดคอนกรีตเมื่ออายุ 28 วัน และต้องมีใบรับรองการตรวจมาตรฐานคอนกรีตเสริมเหล็กจากสถาบันที่เชื่อถือได้

สำหรับค่าใช้จ่ายในการทดสอบผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 25 / 2565 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

(พ.จ.ท.ชาญณรงค์ แสนแพง)

หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

(นางสาวธนากร ใจสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายบริวัฒน์ บ่อคำ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

บ้านดงหญ้า หมู่ที่ 10 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ขนาดกว้าง 4.5 เมตร ยาว 80 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. พิกัด 17,342198 104,784746

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

งบรายปี

จำนวน

1

แผน

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	147,320.72	1.3624	200,709.75	
	เงินไข Factor F				
	เงินส่งหักจ่าย.....%				
	เงินระดมผลงานหัก.....%				
	ค่าเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%				
	รวมราคาก่อสร้าง			200,709.75	
	สองแสนบาทถ้วน		ปัดยอด	200,000.00	

ขนาดพื้นที่ทั้งหมด


360.00

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

555.56

บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ)  ประมาณราคา

(นายชูชาติ ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าค้อ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปจ. 4

ก่อสร้างระบบระบบกริดเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

บ้านเลขที่ 10 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ขนาดกว้าง 4.5 เมตร ยาว 80 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. พิกัด 17,342198 104,784746

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

นายชชาติ ประเสริฐ

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564

อำเภอเมืองนครพนม เฉลี่ยราคาลิตรละ 29.00 - 29.99 บาท

รายการ	จำนวน	หน่วย	คววสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	360.00	ตร.ม.	-	-	1.30	468.00	468.00	
	18.00	ลบ.ม.	250.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	54.00	ลบ.ม.	1,869.16	100,934.64	306.00	16,524.00	117,458.64	
	360.00	ตร.ม.	31.00	11,160.00	5.00	1,800.00	12,960.00	
	272.00	ฟ่อน	13.14	3,574.08	-	-	3,574.08	
	360.00	ตร.ม.	20.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	8.00	ลบ.ม.	125.00	1,000.00	20.00	160.00	1,160.00	
รวม				128,368.72		18,952.00	147,320.72	

1. วัสดุและวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างที่ผลิตในประเทศเป็นอันดับแรกมากกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด

2. วัสดุเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างต้องเป็นเหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด

3. วัสดุเป็นหรือต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ ตามเงื่อนไข ข้อ (2.1.2)(2)

 ผู้ประมาณราคา

นายชชาติ ประเสริฐ
ผู้อำนวยการกอง อบต.ท่าค้อ