

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างศาลาพักญาติบริเวณป่าช้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่แสงอรุณ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
๒๐๐,๐๐๐.- บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)	
๓. ลักษณะงาน	
โดยสังเขป ก่อสร้างศาลาพักญาติบริเวณป่าช้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่แสงอรุณ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม	
จังหวัดนครพนม	
๔. ราคากลางคำนวณ	
ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (-สองแสนบาทถ้วน-)	
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา	
๕.๑ แบบ ปร.๔ ใบรายการประมาณราคา	
๕.๒ ใบ ปร.๕ ใบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง	
๕.๓ ใบ ปร.๖ ใบรายการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๖.๑ นางโชติกา แก้วพิลา	ตำแหน่ง นักจัดการทั่วไปชำนาญการ
๖.๒ นางชนนิต สุขเทิง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
๖.๓ นางสาวนิรมล แสนคุณท้าว	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ฯ ปฏิบัติการ

ราคากลางการก่อสร้างศาลาพักญาติบริเวณป่าช้าสาธารณะ

ปร.6

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาพักญาติบริเวณป่าช้าสาธารณะ

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 11 บ้านใหม่แสงอรุณ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

สร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานขุดหลุมเสาพร้อมฐานคอนกรีต	9	หลุม			250.00	2,250.00	2,250.00	ราคาตลาด
2	งานทรายถม	8	ลบ.ม	250.00	2,000.00	99.00	792.00	2,792.00	ราคาพาณิชย์
3	เสาสำเร็จรูป ขนาด 0.15 x 0.15 x 3.5 ม.	9	ต้น	875.00	7,875.00	300.00	2,700.00	10,575.00	ราคาตลาด
4	งานคอนกรีต (ลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.)	16	ลบ.ม	1,869.16	29,906.56	306.00	4,896.00	34,802.56	ราคาพาณิชย์
5	งานเหล็ก RB Ø 6 มม.	22	เส้น	65.00	1,430.00	5.00	110.00	1,540.00	ราคาพาณิชย์
6	งานเหล็ก RB Ø 9 มม.	27	เส้น	95.00	2,565.00	20.00	540.00	3,105.00	ราคาพาณิชย์
7	ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	2	กก.	37.38	74.76	-	-	74.76	ราคาพาณิชย์
8	ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	15	ตร.ม	150.00	2,250.00	133.00	1,995.00	4,245.00	บัญชีค่าวัสดุ 61
9	ตะปู	8	กก.	50.00	400.00	-	-	400.00	ราคาตลาด
10	ตะแกรงเหล็ก wire mesh	120	ตร.ม	25.00	3,000.00	5.00	600.00	3,600.00	บัญชีค่าวัสดุ 61
	ขนาด 0.20 x 0.20 ม.หนา 4 มม.								
	งานโครงหลังคา								
11	- เหล็ก C 125 x 50 x 20 x 2.3 mm	11	ท่อน	514.00	5,654.00			5,654.00	บัญชีค่าวัสดุ 61
12	- เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 mm	22	ท่อน	462.00	10,164.00			10,164.00	บัญชีค่าวัสดุ 61
13	- เหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 mm	25	ท่อน	380.00	9,500.00			9,500.00	บัญชีค่าวัสดุ 61
14	งานทาสีเหล็กกันสนิม	120	ตร.ม			35.00	4,200.00	4,200.00	ราคาตลาด
15	ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงหลังคา	120	ตร.ม			170.00	20,400.00	20,400.00	ราคาตลาด
	พร้อมมุงหลังคา								
16	หลังคาเหล็ก Metal sheet ยาว 6.1 เมตร	28	ตร.ม	732.00	20,496.00			20,496.00	ราคาตลาด
17	ครอบสันหลังคาเหล็ก Metal sheet	10	ม.	160.00	1,600.00			1,600.00	ราคาตลาด
18	น๊อตยึด	780	ตัว	3.00	2,340.00			2,340.00	ราคาตลาด
19	กระเบื้องแผ่นเรียบ (ปิดหน้าจั่ว)	8	แผ่น	158.88	1,271.04	50.00	400.00	1,671.04	ราคาพาณิชย์
20	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 6"	44	เมตร	75.00	3,300.00	73.00	3,212.00	6,512.00	ราคาตลาด
21	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 8"	44	เมตร	90.00	3,960.00	73.00	3,212.00	7,172.00	ราคาตลาด
งานต้นทุน						ยอดรวม		153,093.36	
Factor F								1.3074	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน								200,154.26	
ปรับยอดเงิน								200,000.00	
จำนวนเงิน(ตัวอักษร)						(สองแสนบาทถ้วน)			

(Signatures)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งที่ 155/2561 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางโชติกา แก้วพिला)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางชวนพิศ สูงเทิง)
ผอ.กองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ)..........กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวนิรมล แสนคุณท้าว)
นักวิเคราะห์ปฏิบัติการ