

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ	
ก่อสร้างร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านท่าค้อ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
๑๒๖,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน-)	
๓. ลักษณะงาน	
โดยสังเขป ร่องระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านท่าค้อ ถนนอเนกมัยตอนจิก ขนาดความกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	
๔. ราคากลางคำนวณ	
ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๒๔,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)	
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา	
๕.๑ แบบ พร.๔ ใบรายการประมาณราคา	
๕.๒ ใบ พร.๕ ใบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง	
๕.๓ ใบ พร.๖ ใบรายการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๖.๑ นายสุพร สบายใจ	ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
๖.๒ นางสาวนงนุช วงษ์คะสุ่ม	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
๖.๓ นางชวนพิศ สูงเท็ง	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ราคากลางก่อสร้างร่องระบายน้ำ

ปร.6

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 4 บ้านท่าค้อ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ถนนอนามัยตอนจิก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร

สร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานขุดดินและปรับแต่งพร้อมขนไปทิ้ง	60	เมตร	-	-	99.00	5,940.00	5,940.00	กองช่าง
2	งานทรายถม	1.5	ลบ.ม.	250.00	375.00	99.00	148.50	523.50	พาณิชย์
3	งานคอนกรีต (ลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม.)	1.5	ลบ.ม.	1,682.24	2,523.36	306.00	459.00	2,982.36	พาณิชย์
4	งานคอนกรีต (ลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.)	10.3	ลบ.ม.	1,775.70	18,289.71	306.00	3,151.80	21,441.51	พาณิชย์
5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	เหล็ก RB Ø 6 มม.	44	เส้น	47.73	2,100.12	5.00	220.00	2,320.12	พาณิชย์
	เหล็ก RB Ø 9 มม.	59	เส้น	105.09	6,200.31	20.00	1,180.00	7,380.31	พาณิชย์
	เหล็ก RB Ø 12 มม.	39	เส้น	174.58	6,808.62	20.00	780.00	7,588.62	พาณิชย์
	ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	6	กก.	37.38	224.28	-	-	224.28	พาณิชย์
6	งานไม้แบบ								
	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 %	60	ตร.ม.	348.00	20,880.00	-	-	20,880.00	กองช่าง
	ค่าแรงงานไม้แบบ	120	ตร.ม.	-	-	133.00	15,960.00	15,960.00	กองช่าง
	เหล็ก L 40 x 40 x 4 มม. (พร้อมทาสี)	20	เส้น	355.14	7,102.80	20.00	400.00	7,502.80	พาณิชย์
	งานทุบถนนคอนกรีตพร้อมเทคอนกรีต	1	จุด			1,500.00	1,500.00	1,500.00	กองช่าง
	งานท่อ ขนาด 0.30 ม. X 1.00 ม.	4	เมตร	233.64	934.56	30.00	120.00	1,054.56	กองช่าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่ง อบต.ท่าค้อ ที่ 62/2562 ลง.26 กุมภาพันธ์ 2562

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายสุรพร สบายใจ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางสาววนิช วงษ์คะสุ่ม)

งานต้นทุน	ยอดรวม	95,298.06	
Factor F		1.3074	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		124,592.68	
ปรับยอดเงิน		124,000.00	
จำนวนเงิน(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)..... กรรมการ/เลขานุการ
(นางชวนพิศ สูงเทิง)

ประมาณการก่อสร้างร่องระบายน้ำ

ปร.4

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ


สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 4 บ้านท่าค้อ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ถนนอนามัยคอนจิก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 60 เมตร ลีกละ 0.50 เมตร

สร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล

ประมาณการราคาโดย นายชูชาติ ประเสริฐ

ณ วันที่ ๒๕/๑๐/๖๕

รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
	จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
งานขุดดินและปรับแต่งพร้อมขนไปทิ้ง	60	เมตร		-	99.00	5,940.00	5,940.00	
งานทรายถม	1.50	ลบ.ม.	205.61	308.42	99.00	148.50	456.92	
งานคอนกรีต (ลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม.)	1.50	ลบ.ม.	1,775.70	2,663.55	306.00	459.00	3,122.55	
งานคอนกรีต (ลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.)	10.30	ลบ.ม.	1,869.16	19,252.35	306.00	3,151.80	22,404.15	
งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
- เหล็ก SR Ø 6 มม.	44	เส้น	46.21	2,033.24	5.00	220.00	2,253.24	
- เหล็ก SR Ø 9 มม.	59	เส้น	101.99	6,017.41	20.00	1,180.00	7,197.41	
- เหล็ก SD Ø 12 มม.	39	เส้น	184.25	7,185.75	20.00	780.00	7,965.75	
- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	6	กก.	37.38	224.28			224.28	
งานไม้แบบ								
- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50%	60	ตร.ม.	348.00	20,880.00	-	-	20,880.00	
- ค่าแรงงานไม้แบบ	120	ตร.ม.		-	133.00	15,960.00	15,960.00	
เหล็ก L 40 x 40 x 4 มม.(พร้อมทาสี)	20	เส้น	355.14	7,102.80	20.00	400.00	7,502.80	
งานปูนฉาบคอนกรีตพร้อมเทคอนกรีต	1	จุด			1,500.00	1,500.00	1,500.00	
งานท่อ ขนาด 0.30 ม. x 1.00 ม.	4	เมตร	233.64	934.56	30.00	120.00	1,054.56	
สำรวจ/ประมาณราคา (นายชูชาติ ประเสริฐ) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าค้อ					งานต้นทุน		ยอดรวม	96,461.65
					Factor F			1.3074
					รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			126,113.97
					ปรับยอดเงิน			126,000.00
					จำนวนเงิน(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)	

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างร่องระบายน้ำ

ปร.5

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

วัตถุประสงค์ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ

บริเวณ ถนนบ้านชัยคอนจิก หมู่ที่ 4 บ้านท่าค้อ

บริเวณพื้นที่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าค้อ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ชื่อของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ออกแบบและรายการ

ระยะเวลาการก่อสร้าง วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ	96,461.65	1.3074	126,113.97	Factor F
					- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน			126,113.97	
	สรุป(ปรับตัวเลข) คิดเป็นเงินงบประมาณ			126,000.00	
จำนวนเงิน(ตัวอักษร)			(หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ.....สำรวจ/ประมาณราคา

(นายชูชาติ ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าค้อ