

ปร.6

ชื่อโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านหนองเสา หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ขนาดความยาว ๓๒๓ เมตร บ่อพัก ๓๒ บ่อพัก

วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ		
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)				
๑	งานขุดดินและปรับแต่งพร้อมขนไปทิ้ง	๓๒๓	เมตร	-		๙๙.๐๐	๓๑,๘๗๗.๐๐	๓๑,๘๗๗.๐๐	ท้องตลาด		
๒	งานทรายหยาบ	๘	ลบ.ม.	๒๕๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	๗๙๒.๐๐	๒,๗๙๒.๐๐	พาณิชย์		
๓	งานคอนกรีต (ลูกบาศก์ ๒๑๐ กก./ตร.ม.)	๘	ลบ.ม.	๑,๖๘๒.๒๔	๑๓,๔๕๗.๙๒	๓๐๖.๐๐	๒,๔๔๘.๐๐	๑๕,๙๐๕.๙๒	พาณิชย์		
๔	ท่อระบายน้ำ คสล. ศก.๐.๓๐ ม. ยาว ๑ เมตร	๒๙๘	เมตร	๓๖๔.๔๙	๑๐๘,๖๑๘.๐๒	๓๐.๐๐	๘,๙๔๐.๐๐	๑๑๗,๕๕๘.๐๒	พาณิชย์		
๕	บ่อพักสำเร็จรูป	๓๒	บ่อ	๑,๘๐๐.๐๐	๕๗,๖๐๐.๐๐			๕๗,๖๐๐.๐๐	ท้องตลาด		
๖	ตะแกรงเหล็กกันขยะ	๓๒	ชุด	๓๐๐.๐๐	๙,๖๐๐.๐๐			๙,๖๐๐.๐๐	ท้องตลาด		
๗	งานทุบคอนกรีตพร้อมเทคอนกรีต	๕	จุด	๑,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐			๗,๕๐๐.๐๐	ท้องตลาด		
				งานต้นทุน		ยอดรวม		๒๔๒,๙๓๒.๙๔			
				Factor F						๑.๓๐๗๔	
				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน						๓๑๗,๖๑๐.๕๓	
				ปรับยอดเงิน						๒๙๐,๗๐๐.๐๐	
				จำนวนเงิน(ตัวอักษร)		(สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)					

ตามคำสั่งที่ ๒๕๔ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔

นักวิชาการศึกษาด้านอาชญากรรม

นักพัฒนาการท่องเที่ยว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร.5

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง พิกัด 17.295480, 104.784979 บ้านหนองเสา หมู่ที่ 5 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก 32 บ่อพัก ยาว 323 เมตร

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

แบบ พร.4 ที่แนบ

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	222,425.22	1.3074	290,798.73	
	เงื่อนไข Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%				
	รวมราคาก่อสร้าง			290,798.73	
	สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน		ปัดยอต	290,700.00	

ขนาดพื้นที่ทั้งหมด

323.00

เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

900.00

บาท/เมตร

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายชูชาติ ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าค้อ

