

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ	
ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองจันทน์ หมู่ที่ ๒ บ้านเมืองเก่า ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
๒๘๔,๒๐๐.- บาท (-สองแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน-)	
๓. ลักษณะงาน	
โดยสังเขป ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองจันทน์ หมู่ที่ ๒ บ้านเมืองเก่า ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	
๔. ราคากลางคำนวณ	
ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๗๐,๐๐๐.- บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)	
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา	
๕.๑ แบบ พร.๔ ใบรายการประมาณราคา	
๕.๒ ใบ พร.๕ ใบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง	
๕.๓ ใบ พร.๖ ใบรายการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๖.๑ นางโชติกา แก้วพิลา	ตำแหน่ง นักจัดการทั่วไปชำนาญการ
๖.๒ นายสุพร สายใจ	ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
๖.๓ นางสาวนิรมล แสนคุณท้าว	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ฯ ชำนาญการ

ราคากลางก่อสร้างบ้านพักพนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองจันทน์

ปร.6

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองจันทน์

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 2 บ้านเมืองเก่า ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562

1

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานฐานราก								
	- งานปรับพื้นที่และรื้อถอนสิ่งของ	1	เหมารวม			5,000.00	5,000.00	5,000.00	กองช่าง
	- งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน	1.40	ลบ.ม.			99.00	138.60	138.60	กองช่าง
	- งานทรายหยาบรองฐานราก	0.125	ลบ.ม.	250.00	31.25	91.00	11.38	42.63	ราคาพาณิชย์
	- งานทรายถม	14	ลบ.ม.	250.00	3,500.00	91.00	1,274.00	4,774.00	ราคาพาณิชย์
	- งานคอนกรีต (ลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม.)	0.125	ลบ.ม.	1,682.24	210.28	306.00	38.25	248.53	ราคาพาณิชย์
	- งานเสาสำเร็จรูป 0.15 x 0.15 x 4.1 ม.	8	ต้น	1,312.00	10,496.00	250.00	2,000.00	12,496.00	ราคากลาง
	- งานเสาสำเร็จรูป 0.15 x 0.15 x 3 ม.	2	ต้น	960.00	1,920.00	250.00	500.00	2,420.00	ราคากลาง
	รวม				16,157.53		8,962.23	25,119.76	
2	งานโครงสร้าง								
	- งานคอนกรีต(ลูกบาศก์240กก./ตร.ซม.)	7	ลบ.ม.	1,775.70	12,429.90	306.00	2,142.00	14,571.90	ราคาพาณิชย์
	- เหล็ก SR Ø 6 มม.	27	เส้น	47.73	1,288.71	5.00	135.00	1,423.71	ราคาพาณิชย์
	- เหล็ก SR Ø 9 มม.	2	เส้น	105.09	210.18	20.00	40.00	250.18	ราคาพาณิชย์
	- เหล็ก SR Ø 12 มม.	29	เส้น	182.58	5,294.82	20.00	580.00	5,874.82	ราคาพาณิชย์
	- ตะแกรงเหล็ก wire mesh@0.20x0.20หนา 4มม.	46	ตร.ม.	25.00	1,150.00	5.00	230.00	1,380.00	กองช่าง
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	3	กก.	37.38	112.14			112.14	ราคาพาณิชย์
	- ไม้แบบ(คิดค่าวัสดุ 50 %)	19	ตร.ม.	150.00	2,850.00	133.00	2,527.00	5,377.00	กองช่าง
	- ตะปู	10	กก.	44.40	444.00			444.00	กองช่าง
	รวม				23,779.75		5,654.00	29,433.75	
3	งานโครงสร้างหลังคา								
	- เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 mm	33	ท่อน	426.00	14,058.00			14,058.00	กองช่าง
	- เหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 mm	23	ท่อน	380.00	8,740.00			8,740.00	กองช่าง
	- หลังคา metal sheet ยาว 5 ม. หนา 0.25 ม.	8	แผ่น	375.00	3,000.00			3,000.00	ราคากลาง
	- หลังคา metal sheet ยาว 3.5 ม. หนา 0.25 ม.	16	แผ่น	262.50	4,200.00			4,200.00	ราคากลาง
	- หลังคา metal sheet ยาว 2.4 ม. หนา 0.25 ม.	10	แผ่น	180.00	1,800.00			1,800.00	ราคากลาง
	- ครอบสันหลังคา metal sheet	9.5	เมตร	100.00	950.00			950.00	ราคากลาง

Smur b

ราคากลางก่อสร้างบ้านพักพนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองจันทน์

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

ปร.6

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองจันทน์

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 2 บ้านเมืองเก่า ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562

2

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- นี้อตตะกรู	650	ตัว	3.00	1,950.00			1,950.00	กองช่าง
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 6"	46	เมตร	60.00	2,760.00	73.00	3,358.00	6,118.00	สพฐ
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 8"	46	เมตร	85.00	3,910.00	73.00	3,358.00	7,268.00	สพฐ
	- งานทาสีเหล็กกันสนิม	80	ตร.ม.			35.00	2,800.00	2,800.00	สพฐ
	- ค่าแรงงานเชื่อมโครงหลังคาพร้อมมุงหลังคา	80	ตร.ม.			140.00	11,200.00	11,200.00	สพฐ
	รวม				41,368.00		20,716.00	62,084.00	
4	งานผนัง - พื้น								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	63	ตร.ม.	100.00	6,300.00	65.00	4,095.00	10,395.00	กองช่าง
	- ฉาบปูนผนัง	126	ตร.ม.	50.00	6,300.00	82.00	10,332.00	16,632.00	กองช่าง
	- งานเสาเอ็นและคานทับหลัง คสล.	13	เมตร	79.00	1,027.00	44.00	572.00	1,599.00	สพฐ
	- ทาสีน้ำพลาสติก	126	ตร.ม.	26.47	3,335.22	34.00	4,284.00	7,619.22	ราคาพาณิชย์
	- กระเบื้องปูพื้น ชนิดผิวเรียบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว	17	ตร.ม.	140.00	2,380.00	184.00	3,128.00	5,508.00	กองช่าง
	- กระเบื้องปูพื้น ชนิดผิวหยาบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว	8	ตร.ม.	140.00	1,120.00	184.00	1,472.00	2,592.00	กองช่าง
	รวม				20,462.22		23,883.00	44,345.22	
5	ประตู - หน้าต่าง								
	- D 1 ประตูบานไม้เนื้อแข็งวงกบไม้เนื้อแข็ง	1	ชุด	3,264.00	3,264.00	240.00	240.00	3,504.00	กองช่าง
	- D 2 ประตูบานเปิด UPVC.	1	ชุด	3,750.00	3,750.00	240.00	240.00	3,990.00	กองช่าง
	- W 1 หน้าต่างบานเลื่อน	2	ชุด	2,490.00	4,980.00	240.00	480.00	5,460.00	กองช่าง
	- W 2 หน้าต่างบานกระทุ้ง	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	240.00	240.00	2,440.00	กองช่าง
	รวม				14,194.00		1,200.00	15,394.00	
6	งานระบบไฟฟ้า								
	- โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 36 w	2	ชุด	179.00	358.00	120.00	240.00	598.00	กองช่าง
	- โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 18 w	2	ชุด	159.00	318.00	120.00	240.00	558.00	กองช่าง
	- สวิตซ์ชนิดฝังผนัง	4	ชุด	120.00	480.00	120.00	480.00	960.00	กองช่าง
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	กองช่าง
	- ค่าแรงเดินระบบพร้อมสายไฟภายใน	1	เหมารวม	3,500.00	3,500.00		0.00	3,500.00	กองช่าง
	รวม				6,156.00		1,460.00	7,616.00	

Smur i

ราคากลางก่อสร้างบ้านพักพนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองจันทน์

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

ปร.6

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองจันทน์

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 2 บ้านเมืองเก่า ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562

3

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
7	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ฉาบรอยต่อเรียบ	24	ตร.ม.	292.00	7,008.00	75.00	1,800.00	8,808.00	สพฐ
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	- กระเบื้องแผ่นเรียบ(ปิดหน้าจั่ว)	4	แผ่น	158.88	635.52	50.00	200.00	835.52	ราคาพาณิชย์
	รวม				7,643.52		2,000.00	9,643.52	
8	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบบึงน้ำ เคลือบขาว	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	450.00	450.00	3,950.00	กองช่าง
	- ผักบัวสายอ่อนอาบน้ำ	1	ชุด	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00	สพฐ
	- สายฉีดชำระ	1	ชุด	300.00	300.00	70.00	70.00	370.00	สพฐ
	- ที่ใส่สบู่	1	ชุด	250.00	250.00	70.00	70.00	320.00	กองช่าง
	- ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ดักกลิ่น	1	ชุด	200.00	200.00	75.00	75.00	275.00	กองช่าง
	- บ่อเกอะ - บ่อซึม ขนาดกว้าง 1 ม. จำนวน 3 ท่อน	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	300.00	300.00	3,800.00	กองช่าง
	พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง								
	- งานระบบท่อต่างๆภายในอาคาร	1	เหมารวม	3,000.00	3,000.00			3,000.00	กองช่าง
	รวม				11,150.00		1,035.00	12,185.00	
9	ราวกันตก								
	- □ 1" x 2"	2	ท่อน	200.00	400.00		0.00	400.00	กองช่าง
	- งานทาสีเหล็กกันสนิม	3	ตร.ม.			35.00	105.00	105.00	สพฐ
	- ค่าแรงงานเชื่อมเหล็ก	3	ตร.ม.			140.00	420.00	420.00	สพฐ
	รวม				400.00		525.00	925.00	
						งานต้นทุน	ยอดรวม	206,746.25	
						Factor F		1.3074	
						รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		270,300.04	
						ปรับยอดเงิน		270,000.00	
						จำนวนเงิน(ตัวอักษร)		(สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)	

Imur i 07

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 45 / 2562 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562




(นางโชติกา แก้วพิลา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(นายสุรพร สบายใจ)

นิติกรชำนาญการ



(นางสาวนิรมล แสนคุณท้าว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ประมาณการก่อสร้างบ้านพักพนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองจันทน์

ปร.4

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองจันทน์

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 2 บ้านเมืองเก่า ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

สร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล

ประมาณการราคาโดย นายชูชาติ ประเสริฐ

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2561

1

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุถึงของก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานฐานราก								
	- งานปรับพื้นที่และรื้อถอนสิ่งของ	1	เหมารวม			5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- งานชุดหลุมฐานรากและถมดิน	1.40	ลบ.ม.			99.00	138.60	138.60	
	- งานทรายหยาบรองฐานราก	0.125	ลบ.ม.	250.00	31.25	99.00	12.38	43.63	
	- งานทรายถม	14	ลบ.ม.	250.00	3,500.00	99.00	1,386.00	4,886.00	
	- งานคอนกรีต (ลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม.)	0.125	ลบ.ม.	1,775.70	221.96	306.00	38.25	260.21	
	- งานเสาสำเร็จรูป 0.15 x 0.15 x 4.1 ม.	8	ต้น	1,312.00	10,496.00	250.00	2,000.00	12,496.00	
	- งานเสาสำเร็จรูป 0.15 x 0.15 x 3 ม.	2	ต้น	960.00	1,920.00	250.00	500.00	2,420.00	
	รวม				16,169.21		9,075.23	25,244.44	
2	งานโครงสร้าง								
	- งานคอนกรีต(ลูกบาศก์240กก./ตร.ชม.)	7	ลบ.ม.	1,822.43	12,757.01	306.00	2,142.00	14,899.01	
	- เหล็ก SR Ø 6 มม.	27	เส้น	46.21	1,247.67	5.00	135.00	1,382.67	
	- เหล็ก SR Ø 9 มม.	2	เส้น	101.99	203.98	20.00	40.00	243.98	
	- เหล็ก SD Ø 12 มม.	29	เส้น	184.25	5,343.25	20.00	580.00	5,923.25	
	- ตะแกรงเหล็ก wire mesh@0.20x0.20หนา 4มม.	46	ตร.ม.	25.00	1,150.00	5.00	230.00	1,380.00	
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	3	กก.	37.38	112.14			112.14	
	- ไม้แบบ(คิดค่าวัสดุ 50 %)	19	ตร.ม.	150.00	2,850.00	133.00	2,527.00	5,377.00	
	- ตะปู	10	กก.	44.40	444.00			444.00	
	รวม				24,108.05		5,654.00	29,762.05	
3	งานโครงสร้างหลังคา								
	- เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 mm	33	ท่อน	426.00	14,058.00			14,058.00	
	- เหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 mm	23	ท่อน	380.00	8,740.00			8,740.00	
	- หลังคา metal sheet .ยาว 5 ม. หนา 0.25 ม.	8	แผ่น	550.00	4,400.00			4,400.00	
	- หลังคา metal sheet .ยาว 3.5 ม. หนา 0.25 ม.	16	แผ่น	385.00	6,160.00			6,160.00	
	- หลังคา metal sheet .ยาว 2.4 ม. หนา 0.25 ม.	10	แผ่น	264.00	2,640.00			2,640.00	
	- ครอบสันหลังคา metal sheet	9.5	เมตร	120.00	1,140.00			1,140.00	

ประมาณการก่อสร้างบ้านพักพนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองจันทน์

ปร.4

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองจันทน์

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 2 บ้านเมืองเก่า ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

สร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล

ประมาณการราคาโดย นายชูชาติ ประเสริฐ

2

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- นี้อตตะกรู	650	ตัว	3.00	1,950.00			1,950.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 6"	46	เมตร	75.00	3,450.00	73.00	3,358.00	6,808.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 8"	46	เมตร	90.00	4,140.00	73.00	3,358.00	7,498.00	
	- งานทาสีเหล็กกันสนิม	80	ตร.ม.			35.00	2,800.00	2,800.00	
	- ค่าแรงงานเชื่อมโครงหลังคาพร้อมมุงหลังคา	80	ตร.ม.			172.00	13,760.00	13,760.00	
	รวม				46,678.00		23,276.00	69,954.00	
4	งานผนัง - พื้น								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	63	ตร.ม.	100.00	6,300.00	65.00	4,095.00	10,395.00	
	- ฉาบปูนผนัง	126	ตร.ม.	50.00	6,300.00	82.00	10,332.00	16,632.00	
	- งานเสาเอ็นและคานทับหลัง คสล.	13	เมตร	100.00	1,300.00	44.00	572.00	1,872.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	126	ตร.ม.	30.00	3,780.00	34.00	4,284.00	8,064.00	
	- กระเบื้องปูพื้น ชนิดผิวเรียบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว	17	ตร.ม.	140.00	2,380.00	184.00	3,128.00	5,508.00	
	- กระเบื้องปูพื้น ชนิดผิวหยาบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว	8	ตร.ม.	140.00	1,120.00	184.00	1,472.00	2,592.00	
	รวม				21,180.00		23,883.00	45,063.00	
5	ประตู - หน้าต่าง								
	- D 1 ประตูบานไม้เนื้อแข็งวงกบไม้เนื้อแข็ง	1	ชุด	4,135.00	4,135.00	240.00	240.00	4,375.00	
	- D 2 ประตูบานเปิด UPVC.	1	ชุด	3,750.00	3,750.00	240.00	240.00	3,990.00	
	- W 1 หน้าต่างบานเลื่อน	2	ชุด	2,490.00	4,980.00	240.00	480.00	5,460.00	
	- W 2 หน้าต่างบานกระทุ้ง	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	240.00	240.00	2,440.00	
	รวม				15,065.00		1,200.00	16,265.00	
6	งานระบบไฟฟ้า								
	- โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 36 w	2	ชุด	179.00	358.00	120.00	240.00	598.00	
	- โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 18 w	2	ชุด	159.00	318.00	120.00	240.00	558.00	
	- สวิตซ์ชนิดฝังผนัง	4	ชุด	120.00	480.00	120.00	480.00	960.00	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	- ค่าแรงเดินระบบพร้อมสายไฟภายใน	1	เหมารวม	3,500.00	3,500.00		0.00	3,500.00	
	รวม				6,156.00		1,460.00	7,616.00	

ประมาณการก่อสร้างบ้านพักพนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองจันทน์

ปร.4

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองจันทน์

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 2 บ้านเมืองเก่า ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

สร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล

ประมาณการราคาโดย นายชูชาติ ประเสริฐ

3

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
7	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ฉาบรอยต่อเรียบ	24	ตร.ม.	300.00	7,200.00	75.00	1,800.00	9,000.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	- กระเบื้องแผ่นเรียบ(ปิดหน้าजू)	4	แผ่น	168.00	672.00	50.00	200.00	872.00	
	รวม				7,872.00		2,000.00	9,872.00	
8	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบมีถังน้ำ เคลือบขาว	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	450.00	450.00	3,950.00	
	- ฝักบัวสายอ่อนอาบน้ำ	1	ชุด	700.00	700.00	70.00	70.00	770.00	
	- สายฉีดชำระ	1	ชุด	250.00	250.00	70.00	70.00	320.00	
	- ที่ใส่สบู่	1	ชุด	250.00	250.00	70.00	70.00	320.00	
	- ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ดักกลิ่น	1	ชุด	200.00	200.00	75.00	75.00	275.00	
	- บ่อเกอะ - บ่อซึม ขนาดกว้าง 1 ม. จำนวน 3 ท่อน	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
	พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง								
	- งานระบบท่อต่างๆภายในอาคาร	1	เหมารวม	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
	รวม				11,400.00		1,235.00	12,635.00	
9	ราวกันตก								
	- □ 1" x 2"	2	ท่อน	200.00	400.00		0.00	400.00	
	- งานทาสีเหล็กกันสนิม	3	ตร.ม.			35.00	105.00	105.00	
	- ค่าแรงงานเชื่อมเหล็ก	3	ตร.ม.			172.00	516.00	516.00	
	รวม				400.00		621.00	1,021.00	
						งานต้นทุน	ยอดรวม	217,432.49	
ลงชื่อ.....สำรวจ/ประมาณราคา						Factor F		1.3074	
(นายชูชาติ ประเสริฐ)						รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		284,271.23	
ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าค้อ						ปรับยอดเงิน		284,200.00	
						จำนวนเงิน(ตัวอักษร)	(สองแสนแปดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)		