

ราคากลางการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

ชื่อโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 12 บ้านนาหลวง ถนนศรีบุญเรืองบุรพา ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ขนาดกว้าง 4.5 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 562.50 ตร.ม.

วันที่ 29 มีนาคม 2564


ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคอนกรีต(ลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ม.)	84.38	ลบ.ม.	1,869.16	157,719.72	306.00	25,820.28	183,540.00	ราคาพาณิชย์
2	ตะแกรงเหล็ก wire mesh	562.5	ตร.ม.	25.00	14,062.50	5.00	2,812.50	16,875.00	ท้องตลาด
3	ขนาด 0.20x0.20 ม.หนา 4 มม.								
4	งานเหล็ก SD40 Ø 12มม. ขนาดยาว 0.50ม.	425	ท่อน	11.74	4,989.50	-	-	4,989.50	ราคาพาณิชย์
	งานไม้แบบและอื่นๆ	562.5	ตร.ม.	20.00	11,250.00	-	-	11,250.00	สืบราคา
5	งานลูกตั้ง	23	ลบ.ม.	124.00	2,852.00	20.00	460.00	3,312.00	สืบราคา
6									
7				งานต้นทุน		ยอดรวม		219,966.50	
				Factor F				1.3624	
				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				299,682.36	
				ปรับยอดเงิน				299,100.00	
				จำนวนเงิน(ตัวอักษร)		(สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)			

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70ของค่าที่กำหนดเมื่ออายุ28วันโดยให้มีผลการรับรองจากสถาบันที่น่าเชื่อถือได้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการทดสอบผู้รับจ้างต้องออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการทดสอบกำลังรับ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ตามคำสั่งที่ 44/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564


.....

ประธานกรรมการ

(นางชวนพิศ สูงเทิง)


ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


.....

กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ ทองแสง)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


.....

กรรมการ/เลขานุการ

(นายภานุเดช ไชยโกษี)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง พิกัด 17.307622, 104.756092 บ้านนาหลวง หมู่ที่ 12 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน ถนนครีบูญเรื่องบูรพา ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 562.50 ตร.ม.

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

แบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	219,575.50	1.3624	299,149.66	
	เงื่อนไข Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%				
	รวมราคาก่อสร้าง			299,149.66	
	สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน		ปัดยอด	299,100.00	

ขนาดพื้นที่ทั้งหมด

562.50

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

531.73

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายชูชาติ ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าค้อ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร. 4

ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง พิกัด 17.307622, 104.756092 บ้านนาหลวง หมู่ที่ 12 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน ถนนศรีบุญเรืองบูรพา ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 562.50 ตร.ม.

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

ประมาณราคาโดย นายชูชาติ ประเสริฐ

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองนครพนม เฉลี่ยราคาดลิตรละ 22.00 - 22.99 บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ม.	84.38	ลบ.ม.	1,869.16	157,719.72	306.00	25,820.28	183,540.00	
2	ตะแกรงเหล็กWire mesh@0.20x0.20 ม.หนา 4 มม.	562.50	ตร.ม.	25.00	14,062.50	5.00	2,812.50	16,875.00	
3	งานเหล็ก SD.40 คก.12 มม.ยาว 0.50 ม.	425.00	ท่อน	11.74	4,989.50	-	-	4,989.50	
4	งานไม้แบบและอื่นๆ	562.50	ตร.ม.	20.00	11,250.00	-	-	11,250.00	
5	งานลูกตั้งไหล่ทาง	23.00	ลบ.ม.	107.00	2,461.00	20.00	460.00	2,921.00	
รวม					190,482.72		29,092.78	219,575.50	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

นายชูชาติ ประเสริฐ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าค้อ