

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ	
ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโคกไก่อะ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
๑๙๕,๑๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)	
๓. ลักษณะงาน	
โดยสังเขป ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโคกไก่อะ ถนนโคกไก่อะเขาพัฒนา (ถนนหน้า ศพด.ท่าค้อ ถึง วัดดอนจิก)	
ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตร.ม.	
๔. ราคากลางคำนวณ	
ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๙๓,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)	
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา	
๕.๑ แบบ ปร.๔ ใบรายการประมาณราคา	
๕.๒ ใบ ปร.๕ ใบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง	
๕.๓ ใบ ปร.๖ ใบรายการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๖.๑ นางสาวจิตรเลขา อ่อนหวาน	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
๖.๒ นายสุพร สบายใจ	ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
๖.๓ นายวิฑนะ กรุงเกตุ	ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยว

ราคากลางการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.6

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

ชื่อโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 6 บ้านโคกโก้งเขา ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ถนนโคกโก้งเขาพัฒนา (ถนนหน้าศพด.ท่าค้อ ถึง วัดดอนจิก)ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380 ตารางเมตร
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานคอนกรีต(ลูกบาศก์280กก./ตร.ซม.)	57	ลบ.ม.	1,869.16	106,542.12	306.00	17,442.00	123,984.12	ราคา พณ.
2	งานตะแกรงเหล็ก Wire mesh ขนาด 0.20x0.20 ม. หนา4 มม.	380	ตร.ม.	25.00	9,500.00	5.00	1,900.00	11,400.00	กองช่าง
3	งานเหล็กSDØ 12มม. ขนาดยาว 0.50ม.	285	ท่อน	9.54	2,718.90	0.00	0.00	2,718.90	ราคา พณ.
4	งานไม้แบบและอื่นๆ	380	ตร.ม.	20.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	กองช่าง
5	งานลูกตั้ง	16	ลบ.ม.	107.00	1,712.00	20.00	320.00	2,032.00	กองช่าง
				งานต้นทุน		ยอดรวม		147,735.02	
				Factor F				1.3074	
				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				193,148.77	
				ปรับยอดเงิน				193,000.00	
				จำนวนเงิน(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)			

หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทดสอบคอนกรีต โดยมีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีต ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. ต่อหน้าผู้ควบคุมงานก่อนลงมือทำงานก่อสร้าง จำนวน 3 แท่ง ในการทดสอบค่าของกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีต อายุ 7 วัน ต้องสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75% ของกำลังอัดคอนกรีตเมื่ออายุ 28 วัน และต้องมีใบรับรองการตรวจมาตรฐานคอนกรีตเสริมเหล็กจากสถาบันที่เชื่อถือได้
สำหรับค่าใช้จ่ายในการทดสอบผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 25 / 2562 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562

ลงชื่อ.....

(นางสาวจิตรา เลขา อ่อนหวาน)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายสุรพร สบายใจ)

นิติกรชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายวิฑนะ ทุ่งเกตุ)

นักพัฒนาการท้องถิ่น

ปร.4

ชื่อโครงการ ช่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน


สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 6 บ้านโคกไก่เขา ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ชนิดของอาคารพัฒนา (ถนนหน้า ศพด.ท่าค้อ ถึง วัดดอนจิก) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380 ตร.ม.

สร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล

ประมาณการราคาโดย นายชูชาติ ประเสริฐ

1 ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
	จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
ลวดเชื่อมเหล็ก (ลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม.)	57	ลบ.ม	1,869.16	106,542.12	306.00	17,442.00	123,984.12	
ตะแกรงเหล็ก wire mesh	380	ตร.ม	25.00	9,500.00	5.00	1,900.00	11,400.00	
ขนาด 0.20 x 0.20 ม.หนา 4 มม.								
ลวดเหล็ก SD Ø 12 มม.ขนาดยาว 0.50 ม.	285	ท่อน	15.00	4,275.00			4,275.00	
ลวดเส้นเบ็ดและอื่นๆ	380	ตร.ม	20.00	7,600.00			7,600.00	
ลวดเสริม	16	ลบ.ม.	107.00	1,712.00	20.00	320.00	2,032.00	
สำรวจ/ประมาณราคา (นายฐาติ ประเสริฐ) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าค้อ					งานต้นทุน	ยอดรวม	149,291.12	
					Factor F		1.3074	
					รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		195,183.21	
					ปรับยอดเงิน		195,100.00	
					จำนวนเงิน(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)		

สรุปผลการประมาณราคาซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.5

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

ประเภทงาน ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณ ข้ามโคกไม้เขร หมู่ที่ 6

ลักษณะงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนหน้า ศพด.ท่าค้อ ถึง วัดคอนจิก) ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ข้ามโคกไม้เขร หมู่ที่ 6 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ลักษณะโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ออกแบบและรายการ

ระยะเวลาการก่อสร้าง วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561

ลำดับ	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	149,291.12	1.3074	195,183.21	Factor F
					- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน			195,183.21	
	สรุป(ปรับตัวเลข) คิดเป็นเงินงบประมาณ			195,100.00	
จำนวนเงิน(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)			

ชื่อสำรวจ/ประมาณราคา

(นายชูชาติ ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าค้อ