

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ	
ปรับปรุงอาคารศรีบึงกอ อบต.ท่าค้อ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
๑,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน-)	
๓. ลักษณะงาน	
โดยสังเขป ปรับปรุงอาคารศรีบึงกอ อบต.ท่าค้อ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	
๔. ราคากลางคำนวณ	
ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๑๘๖,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน-)	
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา	
๕.๑ แบบ ปร.๔ ใบรายการประมาณราคา	
๕.๒ ใบ ปร.๕ ใบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง	
๕.๓ ใบ ปร.๖ ใบรายการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๖.๑ พ.จ.ท.ชาญณรงค์ แสนแพง	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงาน
๖.๒ นางสาววิมล แสนคุณท้าว	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ฯ ชำนาญการ
๖.๓ ส.อ.เอกรินทร์ เพ็งแก้ว	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน
๖.๔ นางสาวนภัสสรพี เสงี่ยมปัญญา	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๖.๕ นายพนพรรัตน์ พุทธธา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ชื่อโครงการปรับปรุงอาคารศรีบึงก้อง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

สถานที่ตั้งโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม


วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุของก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	หมวดงานรื้อถอน								
1	รื้อหลังคาเดิม ขนย้ายกองเก็บขยะไม่เกิน 200 ม.	1.00	เหมา	0.00	0.00	6,520.00	6,520.00	6,520.00	ข้าง
2	ทุบรื้อผนังเดิม 2 แผง	1.00	เหมา	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	ข้าง
3	รื้อราวระเบียงเดิม	1.00	เหมา	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	ข้าง
2	หมวดงานโครงสร้างและหลังคา								
2.1	งานปรับเทพื้น GS บริเวณรอยต่ออาคาร								
2.1.1	ทรายหยาบรองพื้นบดอัดแน่น	6.00	ลบ.ม.	250.00	1,500.00	85.00	510.00	2,010.00	พาณิชย์
2.1.2	คอนกรีต 240 ksc (cylinder)	11.00	ลบ.ม.	1,775.70	19,532.70	350.00	3,850.00	23,382.70	พาณิชย์
2.1.3	เหล็ก RB9	550.00	กก.	19.81	10,895.50	4.00	2,200.00	13,095.50	พาณิชย์
2.1.4	แต่งผิวขัดหยาบ	105.00	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	2,100.00	2,100.00	ข้าง
2.2	งานทางลาดคนพิการ								
2.2.1	ก่ออิฐมุมอุ้งครึ่งแผ่น	18.00	ตร.ม.	18.70	336.60	95.00	1,710.00	2,046.60	พาณิชย์
2.2.2	ดินถมปรับระดับบดอัดแน่น	14.00	ลบ.ม.	120.00	1,680.00	60.00	840.00	2,520.00	ข้าง
2.2.3	ทรายหยาบรองพื้นบดอัดแน่น	2.00	ลบ.ม.	250.00	500.00	65.00	130.00	630.00	พาณิชย์
2.2.4	คอนกรีต 240 ksc (cylinder)	4.00	ลบ.ม.	1,775.70	7,102.80	350.00	1,400.00	8,502.80	พาณิชย์
2.2.5	เหล็ก RB9	115.00	กก.	19.81	2,278.15	4.00	460.00	2,738.15	พาณิชย์
2.2.6	แต่งผิวขัดหยาบและตีเส้นกั้นปลา	22.00	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	1,100.00	1,100.00	ข้าง
2.2.7	ติดตั้งราวจับคนพิการ (ใช้วัสดุเดิมที่รื้อ)	1.00	เหมา	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	ข้าง
2.3	งานติดตั้งหลังคาคลุมรอยต่อระหว่างอาคาร								
2.3.1	แผ่นหลังคาเมทัลชีทหนา 0.35 มิล	156.00	ตร.ม.	90.00	14,040.00	35.00	5,460.00	19,500.00	ตลาด
2.3.2	แปเหล็ก C ขนาด 3 นิ้ว หนา 2.0 มม.	30.00	เส้น	429.00	12,870.00	0.00	0.00	12,870.00	ตลาด
2.3.3	จันทันเหล็ก C ขนาด 6 นิ้ว หนา 2.3 มม.	18.00	เส้น	685.00	12,330.00	0.00	0.00	12,330.00	พาณิชย์
2.3.4	เชือเหล็ก C ขนาด 6 นิ้ว หนา 3.2 มม. ประกบคู่	9.00	เส้น	1,004.00	9,036.00	0.00	0.00	9,036.00	ตลาด
2.3.5	อะเสเหล็ก C ขนาด 6 นิ้ว หนา 3.2 มม.	7.00	เส้น	1,004.00	7,028.00	0.00	0.00	7,028.00	ตลาด
2.3.6	การเชื่อมและติดตั้งโครงหลังคายึดกับโครงสร้างเดิม	156.00	ตร.ม.	35.00	5,460.00	120.00	18,720.00	24,180.00	ข้าง
2.3.7	แผงกันสาดแผ่นเมทัลชีท โครงเคร่าเหล็กกล่อง ขนาด 75x38 มม.หนา 2.3 มม. ทุกระยะไม่เกิน 1.2 ม. (สีและลวดลายแบบเดียวกับหลังคา)	75.00	ตร.ม.	280.00	21,000.00	32.00	2,400.00	23,400.00	ข้าง
2.3.8	Flashing ครอบข้างหลังคา	51.00	ม.	65.00	3,315.00	25.00	1,275.00	4,590.00	ข้าง
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
3.1	ปูพื้นผิวทางเดินสำนักงานด้วยกระเบื้องยาง รุ่นคลีบล็อกสีและลายโทนสว่างสีเทา หนา 4 มม.	28.00	ตร.ม.	449.00	12,572.00	80.00	2,240.00	14,812.00	ตลาด
3.2	ปูพื้นผิวสำนักงานด้วยกระเบื้องยาง รุ่นคลีบล็อกสีและลวดลายโทนสีไม้โอ๊ค หนา 4 มม.	157.00	ตร.ม.	449.00	70,493.00	80.00	12,560.00	83,053.00	ตลาด
3.3	ขัดผิวทำความสะอาดพื้นเวที	50.00	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	1,750.00	1,750.00	ข้าง
3.4	ผนัง ISO Wall แผ่น EPS Foam ความหนา 4 นิ้ว	156.00	ตร.ม.	650.00	101,400.00	85.00	13,260.00	114,660.00	ข้าง
3.5	ผนังแผ่นสมาร์ทบอร์ดความหนา 10 มม. โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี ฉาบเรียบ ทาสีขาว	104.00	ตร.ม.	380.00	39,520.00	90.00	9,360.00	48,880.00	ข้าง
3.6	ประตู ป1 บานสวิงคู่ อลูมิเนียมอบดำ กระจกใสเขียว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	7,500.00	30,000.00	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง	-	30,000.00	ข้าง

รวม
ท.อ.ท.

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
3.7	ประตู ป2 บานสวิงเดี่ยว ไม้เนื้อแข็ง	3.00	ชุด	4,500.00	13,500.00	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง	-	13,500.00	ช่าง
3.8	หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียมบดดำ กระจกใสเขียว	7.00	ชุด	4,500.00		รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง	-	4,500.00	ช่าง
3.9	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด โครงเคร่าอลูมิเนียม ตามแบบ	235.00	ตร.ม.	99.00	23,265.00	80.00	18,800.00	42,065.00	ช่าง
	ยิปซัมหนา 9 มม.ฉาบเรียบทาสีขาว								
3.10	ตกแต่งผิวบันไดเดิมด้วยกระเบื้องแกรนิตโต้	16.00	ตร.ม.	320.00	5,120.00	140.00	2,240.00	7,360.00	ตลาด
3.11	ฝ้าเพดานระแนงไม้เทียม 3 นิ้ว สีส้มออกกานี	27.00	ตร.ม.	950.00	25,650.00	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง	-	25,650.00	ช่าง
	โครงเคร่าเหล็กกล่อง 38x38 มม. หนา 2.3 มม.								
3.12	ผนังด้านหน้าตกแต่งด้วยระแนงไม้เทียม	38.00	ตร.ม.	950.00	36,100.00	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง	-	36,100.00	ช่าง
	ชนิดเดียวกันกับฝ้าเพดาน								
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
4.1	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมฝังฝ้า LED T8 2x18 W	22.00	จุด	798.00	17,556.00	150.00	3,300.00	20,856.00	ช่าง
4.2	โคมไฟดาวนไลท์ขนาด 4" หลอด LED BLUB 15 W	16.00	จุด	160.00	2,560.00	150.00	2,400.00	4,960.00	ช่าง
4.3	โคมไฟติดฝ้าเพดานแบบกลม LED 32 W	8.00	จุด	350.00	2,800.00	150.00	1,200.00	4,000.00	ช่าง
4.4	สวิตซ์เปิด - ปิด ทางเดียว	30.00	ชุด	52.00	1,560.00	60.00	1,800.00	3,360.00	ตลาด
4.5	เต้ารับแบบมีกราวด์ แบบ 2 เต้ารับ/ชุด	30.00	ชุด	99.00	2,970.00	60.00	1,800.00	4,770.00	ตลาด
4.6	สายไฟและอุปกรณ์ท่อ	1.00	เหมา	10,500.00	10,500.00	2,500.00	2,500.00	13,000.00	ช่าง
4.7	ตู้ควบคุมไฟและเบรกเกอร์ แบบ 16 ช่อง	1.00	ชุด	4,458.00	4,458.00	500.00	500.00	4,958.00	ตลาด
4.8	เชื่อมต่อกับระบบไฟเดิมของอาคาร	1.00	เหมา	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	ช่าง
5	หมวดงานระบบปรับอากาศ								
5.1	พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว	6.00	ชุด	798.00	4,788.00	150.00	900.00	5,688.00	ตลาด
5.2	เครื่องปรับอากาศ แบบ split type แบบ 5								
	- ขนาด 13000 บีทียู	2.00	ชุด	21,000.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	พาณิชย์
	- ขนาด 24000 บีทียู	6.00	ชุด	32,400.00	194,400.00	0.00	0.00	194,400.00	พาณิชย์
งานต้นทุน						ยอดรวม		911,301.75	
Factor F								1.3017	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน								1,186,241.49	
ปรับยอดเงิน								1,186,000.00	
จำนวนเงิน(ตัวอักษร)						(หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งที่ 18/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564

ลงชื่อ...พ.จ.ท.  ประธานกรรมการ
(ชาญณรงค์ แสนแพง)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ท่าค้อ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวนิรมล แสนคุณท้าว)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ลงชื่อ...ส.อ.  กรรมการ
(เอกรินทร์ เพ็งแก้ว)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวนภัสรพี เข้มปัญญา)
นักจัดการงานทั่วไป

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ
(นายณพรัตน์ พุทธา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ชื่อโครงการ ประมาณการปรับปรุงอาคารศรีบังกอ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน

ตามแบบ

แบบ ปร.5(ข) , ปร.5(ข) และ ปร.4 ที่แนบ

แผ่นที่ 1

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้าง	1,400,010.89	
	เงื่อนไข Factor F		
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%		
	เงินประกันผลงานหัก.....%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%		
		1,400,010.89	
ปรับยอด	หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน	1,400,000.00	

(ลงชื่อ).....ผู้สำรวจ/ประมาณราคา

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ชื่อโครงการ ประมาณการปรับปรุงอาคารศรีบังกอ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน

ตามแบบ

แบบ ปร.5(ข) และ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน

3

แผ่นที่ 2

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้าง	1,075,525.00	1.3017	1,400,010.89	
	เงื่อนไข Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%				
	รวมราคาก่อสร้าง			1,400,010.89	
	หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน		ปัดยอด	1,400,000.00	

(ลงชื่อ).....ผู้สำรวจ/ประมาณราคา

ชื่อโครงการ ประมาณการปรับปรุงอาคารศรีบังกอ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาโดย อ.พงษ์พันธ์ มณีกุล

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	หมวดงานรื้อถอน								
1.1	รื้อหลังคาเดิม ขนย้ายกองเก็บขยะไม่เกิน 200 ม.	1	เหมา	-	-	6,520.00	6,520.00	6,520.00	
1.2	ทุบรื้อผนังเดิม 2 แผง	1	เหมา	-	-	3,100.00	3,100.00	3,100.00	
1.3	รื้อราวระเบียงเดิม	1	เหมา	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	รวมหมวดงานรื้อถอน				-		13,120.00	13,120.00	
2	หมวดงานโครงสร้างและหลังคา								
2.1	งานปรับพื้นที่ GS บริเวณรอยต่ออาคาร								
2.1.1	ทรายหยาบรองพื้นบดอัดแน่น	6	ลบ.ม.	380.00	2,280.00	85.00	510.00	2,790.00	
2.1.2	คอนกรีต 240 ksc (cylinder)	11	ลบ.ม.	2,250.00	24,750.00	350.00	3,850.00	28,600.00	
2.1.3	เหล็ก RB9	550	กก.	23.00	12,650.00	4.00	2,200.00	14,850.00	
2.1.4	แต่งผิวขัดหยาบ	105	ตร.ม.	0.00	-	20.00	2,100.00	2,100.00	
2.2	งานทางลาดคนพิการ								
2.2.1	ก่ออิฐอมูญครึ่งแผ่น	18	ตร.ม.	280.00	5,040.00	95.00	1,710.00	6,750.00	
2.2.2	ดินถมปรับระดับบดอัดแน่น	14	ลบ.ม.	120.00	1,680.00	60.00	840.00	2,520.00	
2.2.3	ทรายหยาบรองพื้นบดอัดแน่น	2	ลบ.ม.	380.00	760.00	65.00	130.00	890.00	
2.2.4	คอนกรีต 240 ksc (cylinder)	4	ลบ.ม.	2,250.00	9,000.00	350.00	1,400.00	10,400.00	
2.2.5	เหล็ก RB9	115	กก.	23.00	2,645.00	4.00	460.00	3,105.00	
2.2.6	แต่งผิวขัดหยาบและตีเส้นกั้นปลา	22	ตร.ม.	0.00	-	50.00	1,100.00	1,100.00	
2.2.7	ติดตั้งราวจับคนพิการ (ใช้วัสดุเดิมที่รื้อ)	1	เหมา	0.00	-	4,800.00	4,800.00	4,800.00	
2.3	งานติดตั้งหลังคาคลุมรอยต่อระหว่างอาคาร								
2.3.1	แผ่นหลังคาเมทัลชีทหนา 0.35 มม.	156	ตร.ม.	240.00	37,440.00	35.00	5,460.00	42,900.00	
2.3.2	แปเหล็ก C ขนาด 3 นิ้ว หนา 2.0 มม.	30	เส้น	430.00	12,900.00	0.00	-	12,900.00	
2.3.3	จันทันเหล็ก C ขนาด 6 นิ้ว หนา 2.3 มม.	18	เส้น	740.00	13,320.00	0.00	-	13,320.00	
2.3.4	ข้อเหล็ก C ขนาด 6 นิ้ว หนา 3.2 มม. ประกบคู่	9	เส้น	1,010.00	9,090.00	0.00	-	9,090.00	
2.3.5	อะเสเหล็ก C ขนาด 6 นิ้ว หนา 3.2 มม.	7	เส้น	1,010.00	7,070.00	0.00	-	7,070.00	
2.3.6	งานเชื่อมและติดตั้งโครงหลังคายึดกับโครงสร้างเดิม	156	ตร.ม.	35.00	5,460.00	120.00	18,720.00	24,180.00	
2.3.7	แผงกันสาดแผ่นเมทัลชีท โครงเคร่าเหล็กสอง ขนาด 75x38 มม. หนา 2.3 มม. ทุกระยะไม่เกิน 1.2 ม. (สีและลวดลายแบบเดียวกับหลังคา)	75	ตร.ม.	280.00	21,000.00	32.00	2,400.00	23,400.00	
2.3	Flashing และครอบข้างหลังคา	51	ม.	65.00	3,315.00	25.00	1,275.00	4,590.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้างและหลังคา				168,400.00		46,955.00	215,355.00	

ชื่อโครงการ ประมาณการปรับปรุงอาคารศรีบังกอ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาโดย อ.พงษ์ธิ นิธิกุล

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
3.1	ปูผิวพื้นทางเดินสำนักงานด้วยกระเบื้องยาง รุ่นคลีปล็อกสีและลายโหนดวงสีเทา	28	ตร.ม.	480.00	13,440.00	80.00	2,240.00	15,680.000	
3.2	ปูผิวพื้นสำนักงานด้วยกระเบื้องยาง รุ่นคลีปล็อกสีและลายโหนดวงสีไม้โอ๊ค	157	ตร.ม.	480.00	75,360.00	80.00	12,560.00	87,920.000	
3.3	ขัดผิวทำความสะอาดพื้นเวที	50	ตร.ม.	-	-	35.00	1,750.00	1,750.000	
3.4	ผนัง ISO Wall แผ่น EPS Foam ความหนา 4 นิ้ว	156	ตร.ม.	650.00	101,400.00	85.00	13,260.00	114,660.000	
3.5	ผนังแผ่นสมาร์ทบอร์ดความหนา 10 มม. โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี ฉาบเรียบ ทาสีขาว	104	ตร.ม.	380.00	39,520.00	90.00	9,360.00	48,880.000	
3.6	ประตู ป1 บานสวิงคู่ อลูมิเนียมอบดำ กระจกใสเขียว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4	ชุด	7,500.00	30,000.00	(รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง)	-	30,000.000	
3.7	ประตู ป2 บานสวิงเดี่ยว ไม้เนื้อแข็ง	3	ชุด	4,500.00	13,500.00	(รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง)	-	13,500.000	
3.9	หน้าต่างบานเลื่อน อลูมิเนียมอบดำ กระจกใสเขียว	7	ชุด	4,500.00	31,500.00	(รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง)	-	31,500.000	
3.10	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด โครงเคร่าอลูมิเนียม ตามแบบ ยิปซัมหนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีขาว	235	ตร.ม.	350.00	82,250.00	80.00	18,800.00	101,050.000	
3.11	ตกแต่งผิวบันไดเดิมด้วยกระเบื้องแกรนิตโต้	16	ตร.ม.	320.00	5,120.00	140.00	2,240.00	7,360.00	
3.12	ฝ้าเพดานระแนงไม้เทียม	27	ตร.ม.	950.00	25,650.00	(รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง)	-	25,650.00	
3.13	ผนังด้านหน้าตกแต่งด้วยระแนงไม้เทียม	38	ตร.ม.	950.00	36,100.00	(รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง)	-	36,100.00	
รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม					453,840.00		60,210.00	514,050.00	

ชื่อโครงการ ประมาณการปรับปรุงอาคารศรีบังกอ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ประมาณราคาโดย อ.พงษ์พันธ์ มณีกุล เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า								
4.1	โคมไฟแสงสว่างแบบ 1	22	จุด	950.00	20,900.00	150.00	3,300.00	24,200.00	
4.2	โคมไฟแสงสว่างแบบ 2	16	จุด	750.00	12,000.00	150.00	2,400.00	14,400.00	
4.3	โคมไฟแสงสว่างแบบ 3	8	จุด	350.00	2,800.00	150.00	1,200.00	4,000.00	
4.4	สวิทช์เปิด-ปิด ทางเดียว	30	จุด	220.00	6,600.00	60.00	1,800.00	8,400.00	
4.5	เต้ารับแบบมีกราวด์ แบบ 2 เต้ารับ/จุด	30	จุด	480.00	14,400.00	60.00	1,800.00	16,200.00	
4.6	สายไฟและอุปกรณ์ท่อ	1	เหมา	10,500.00	10,500.00	2,500.00	2,500.00	13,000.00	
4.7	ตู้ควบคุมไฟและเบรกเกอร์ แบบ 16 ช่อง	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	500.00	500.00	5,000.00	
4.8	เชื่อมต่อกับระบบไฟเดิมของอาคาร	1	เหมา	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า					73,200.00		14,000.00	87,200.00	
5	หมวดงานระบบปรับอากาศ								
5.1	พัดลมดูดอากาศ	6	ชุด	1,150.00	6,900.00	150.00	900.00	7,800.00	
5.2	เครื่องปรับอากาศ แบบ split type เบอร์ 5				-		-	-	
	- ขนาด 13000 บีทียู	2	ชุด	20,000.00	40,000.00	3,000.00	6,000.00	46,000.00	
	- ขนาด 24000 บีทียู	6	ชุด	29,000.00	174,000.00	3,000.00	18,000.00	192,000.00	
รวมหมวดงานระบบปรับอากาศ					220,900.00		24,900.00	245,800.00	