

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านดอนม่วง ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๒๔๘,๐๐๐.- บาท (-สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน	โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านดอนม่วง (จำนวน ๒ สาย) สายที่ ๑ ถนนรับอรุณ ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒ ตร.ม. สายที่ ๒ ถนนฝั่งแดง ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๒ ตร.ม.
๔. ราคากลางคำนวณ	ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๔๘,๐๐๐.- บาท (-สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา	๕.๑ แบบ ปร.๔ ใบรายการประมาณราคา ๕.๒ ใบ ปร.๕ ใบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ๕.๓ ใบ ปร.๖ ใบรายการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๖.๑ พ.จ.ท.ชาญณรงค์ แสนแพง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ๖.๒ นางสาวธนากร ใจสุข ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ๖.๓ นายปวิวัฒน์ บ่อคำ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ราคากลางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.6

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

(จำนวน 2 สาย) สายที่1 ถนนรับอรุณ ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 48 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 232 ตร.ม.

สายที่2 ถนนฝั่งแดง ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 78 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 312 ตร.ม.


วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	สายที่1								
1	งานขุดดินและปรับพื้น	232	ตร.ม.			1.73	401.36	401.36	กองช่าง
2	งานทรายหยาบรองพื้น	11.6	ลบ.ม.	250.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	กองช่าง
3	งานคอนกรีต(ลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ม.)	34.8	ลบ.ม.	1,869.16	65,046.77	306.00	10,648.80	75,695.57	พาณิชย์
4	ตะแกรงเหล็ก wire mesh								
	ขนาด 0.20x0.20 ม.หนา 4 มม.	232	ตร.ม.	25.00	5,800.00	5.00	1,160.00	6,960.00	กองช่าง
5	งานเหล็กSD๑ 12มม. ขนาดยาว 0.50ม.	168	ท่อน	10.17	1,708.56	0.00	0.00	1,708.56	พาณิชย์
6	งานไม้แบบและอื่นๆ	232	ตร.ม.	20.00	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	กองช่าง
7	งานลูกตั้งให้เสาทาง(ลูกตั้งแดง)	7	ลบ.ม.	107.00	749.00	20.00	140.00	889.00	กองช่าง
	สายที่2								
1	งานขุดดินและปรับพื้น	312	ตร.ม.			1.73	539.76	539.76	กองช่าง
2	งานทรายหยาบรองพื้น	15.6	ลบ.ม.	250.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	กองช่าง
3	งานคอนกรีต(ลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ม.)	46.8	ลบ.ม.	1,869.16	87,476.69	306.00	14,320.80	101,797.49	พาณิชย์
4	ตะแกรงเหล็ก wire mesh								
	ขนาด 0.20x0.20 ม.หนา 4 มม.	312	ตร.ม.	25.00	7,800.00	5.00	1,560.00	9,360.00	กองช่าง
5	งานเหล็กSD๑ 12มม. ขนาดยาว 0.50ม.	252	ท่อน	10.17	2,562.84	0.00	0.00	2,562.84	พาณิชย์
6	งานไม้แบบและอื่นๆ	312	ตร.ม.	20.00	6,240.00	0.00	0.00	6,240.00	กองช่าง
7	งานลูกตั้งให้เสาทาง(ลูกตั้งแดง)	9	ตร.ม.	107.00	963.00	20.00	180.00	1,143.00	กองช่าง
				งานต้นทุน		ยอดรวม		218,737.58	
				Factor F				1.3624	
				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				298,008.07	
				ปรับยอดเงิน				298,000.00	
				จำนวนเงิน(ตัวอักษร)		(สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			

หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทดสอบคอนกรีต โดยมีกำลังอัดบดของแท่งคอนกรีต ขนาด 15x15x15 ซม. ต่อหน้าผู้ควบคุมงานก่อนลงมือทำงานก่อสร้าง จำนวน 3 แท่ง ในการทดสอบค่าของกำลังอัดบดของแท่งคอนกรีต อายุ 7 วัน ต้องสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ของกำลังอัดคอนกรีตเมื่ออายุ 28 วัน และต้องมีใบรับรองการตรวจมาตรฐานคอนกรีตเสริมเหล็กจากสถาบันที่เชื่อถือได้ สำหรับค่าใช้จ่ายในการทดสอบผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 91 / 2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563



(พ.จ.ท.ชาตุรณรงค์ แสงทอง)

หัวหน้าสำนักปลัด

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น



(นางสาวอนาทร ใจสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นายปรีวัฒน์ ป่อคำ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

ชื่อโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

ชื่อโครงการย่อย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน สายที่ 1 ถนนดิบอรุณ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 48 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 232 ตร.ม.

สายที่ 2 ถนนฝั่งตรง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 78 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 312 ตร.ม.

การประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

เอกสารอ้างอิง

จำนวน

1

แผ่น

วันที่จัดทำเอกสารเมื่อ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
II	ปริมาณงานทาง	218,737.66	1.3624	298,008.19	
	เลือก Factor F				
	เลือกค่าจ้าง.....%				
	เลือกค่าวัสดุ.....%				
	เลือกค่าจ้าง.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%				
	รวมราคาก่อสร้าง			298,008.19	
	สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน		ปรับยอด	298,000.00	

ขนาดพื้นที่ทั้งหมด

544

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

547.79

บาท/ตรม.

(ลงชื่อ)

ผู้สำรวจ/ประมาณราคา

นายชูชาติ ประเสริฐ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าค้อ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน สายที่ 1 ถนนรับอรุณ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 48 เมตร หมา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 232 ตร.ม.

สายที่ 2 ถนนฝั่งแดง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 78 เมตร หมา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 312 ตร.ม.

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

ประมาณราคาโดย นายชูชาติ ประเสริฐ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองนครพนม เฉลี่ยราคาลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
สายที่ 1									
1	งานขุดดินและปรับพื้น	232	ตร.ม.			1.73	401.36	401.36	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	11.60	ลบ.ม.	250.00	2,900.00			2,900.00	
3	งานคอนกรีต (ลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ม.)	34.80	ลบ.ม.	1,869.16	65,046.77	306.00	10,648.80	75,695.57	
4	ค่าแรงเหล็กWire mesh@0.20x0.20 ม.หนา 4 มม.	232	ตร.ม.	25.00	5,800.00	5.00	1,160.00	6,960.00	
5	งานเหล็ก SD Ø 12 มม.ขนาดยาว 0.50 ม.	168	ท่อน	10.17	1,708.59			1,708.59	
6	งานไม้แบบและอื่นๆ	232	ตร.ม.	20.00	4,640.00		-	4,640.00	
7	งานรถลูกรังให้ค่าจ้าง(ลูกรังแดง)	7	ลบ.ม.	107.00	749.00	20.00	140.00	889.00	
รวม					80,844.36		12,350.16	93,194.52	
สายที่ 2									
1	งานขุดดินและปรับพื้น	312	ตร.ม.			1.73	539.76	539.76	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	15.60	ลบ.ม.	250.00	3,900.00			3,900.00	
3	งานคอนกรีต (ลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ม.)	46.80	ลบ.ม.	1,869.16	87,476.69	306.00	14,320.80	101,797.49	
4	ค่าแรงเหล็กWire mesh@0.20x0.20 ม.หนา 4 มม.	312	ตร.ม.	25.00	7,800.00	5.00	1,560.00	9,360.00	
5	งานเหล็ก SD Ø 12 มม.ขนาดยาว 0.50 ม.	252	ท่อน	10.17	2,562.89			2,562.89	
6	งานไม้แบบและอื่นๆ	312	ตร.ม.	20.00	6,240.00		-	6,240.00	
7	งานรถลูกรังให้ค่าจ้าง(ลูกรังแดง)	9	ลบ.ม.	107.00	963.00	20.00	180.00	1,143.00	
รวม					108,942.58		16,600.56	125,543.14	

หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทดสอบคอนกรีต โดยมีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีต ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. ต่อหน้าผู้ควบคุมทำงานก่อสร้าง จำนวน 3 แห่ง
ในการทดสอบค่าของกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีต อายุ 7 วัน ต้องสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่าของกำลังอัดคอนกรีตเมื่ออายุ 28 วันและต้องมีใบรับรองการตรวจ
มาตรฐานคอนกรีตเสริมเหล็กจากสถาบันที่เชื่อถือได้สำหรับค่าใช้จ่ายในการทดสอบผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

(ลงชื่อ)

นายชูชาติ ประเสริฐ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าค้อ

ผู้สำรวจ/ประมาณราคา