

ราคากลางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.6

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านนาหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ถนนยิ่งเจริญ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 86 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 344 ตร.ม.

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2564

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุสิ่งของก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ		
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)				
1	งานขุดดินและปรับพื้น	344	ตร.ม.			1.22	419.68	419.68	ราคา ท้องตลาด		
2	งานดินถม	20	ตร.ม.	83.00	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00	ราคา ท้องตลาด		
3	งานทรายหยาบรองพื้น	17.2	ลบ.ม.	250.00	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	ราคา ท้องตลาด		
4	งานคอนกรีต(ลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม.)	51.6	ลบ.ม.	1,869.16	96,448.66	306.00	15,789.60	112,238.26	ราคา พณ.		
5	ตะแกรงเหล็ก wire mesh										
	ขนาด 0.20x0.20 ม.หนา 4 มม.	344	ตร.ม.	25.00	8,600.00	5.00	1,720.00	10,320.00	ราคา ท้องตลาด		
6	งานเหล็กSD.40 คก.12มม. ขนาดยาว 0.50ม.	256	ท่อน	13.15	3,366.40	0.00	0.00	3,366.40	ราคา พณ.		
7	งานไม้แบบและอื่นๆ	344	ตร.ม.	20.00	6,880.00	0.00	0.00	6,880.00	ราคา ท้องตลาด		
8	งานลูกครึ่งไหล่ทาง	8	ลบ.ม.	125.00	1,000.00	20.00	160.00	1,160.00	ราคา ท้องตลาด		
9	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.30x1.00ม.	5	ท่อน	322.43	1,612.15	200.00	1,000.00	2,612.15	ราคา พณ.		
				งานต้นทุน		ยอดรวม		142,956.49			
				Factor F						1.3624	
				รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน						194,763.92	
				ปรับยอดเงิน						193,800.00	
				จำนวนเงิน(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)					

หมายเหตุ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการทดสอบคอนกรีต โดยมีกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีต ขนาด 15x15x15 ซม. ต่อหน้าผู้ควบคุมงานก่อนลงมือ
ทำงานก่อสร้าง จำนวน 3 แห่ง ในการทดสอบค่าของกำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีต อายุ 7 วัน ต้องสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75
ของกำลังอัดคอนกรีตเมื่ออายุ 28 วัน และต้องมีใบรับรองการตรวจมาตรฐานคอนกรีตเสริมเหล็กจากสถาบันที่เชื่อถือได้
สำหรับค่าใช้จ่ายในการทดสอบผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 185 / 2564 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564

(นางสาวอัญญกมล อ่อนคำ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(สอ.เอกรินทร์ เพ็งแก้ว)

เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

(นายสุชล วงษ์คำจันทร์)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง พิกัด 17.307457, 104.757124 บ้านนาหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน ถนนอิงเจริญ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 86 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 344 ตร.ม.

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

แบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน

1

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	142,587.53	1.3624	194,261.25	
	เงื่อนไข Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%				
	รวมราคาก่อสร้าง			194,261.25	
	หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน		ปัดยอด	193,800.00	

ขนาดพื้นที่ทั้งหมด

344.00

ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

563.37

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายชูชาติ ประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าค้อ

แบบ ปร. 4

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานขุดดินและปรับพื้น	344.00	ตร.ม.	-	-	1.22	419.68	419.68	
2	งานดินถม	20.00	ลบ.ม.	83.00	1,660.00	-	-	1,660.00	
3	งานทรายหยาบรองพื้น	17.20	ลบ.ม.	250.00	4,300.00	-	-	4,300.00	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม.	51.60	ลบ.ม.	1,869.16	96,448.66	306.00	15,789.60	112,238.26	
5	ตะแกรงเหล็กWire mesh@0.20x0.20 ม.หนา 4 มม.	344.00	ตร.ม.	25.00	8,600.00	5.00	1,720.00	10,320.00	
6	งานเหล็ก SD.40 ศก.12 มม.ยาว 0.50 ม.	256.00	ท่อน	11.74	3,005.44	-	-	3,005.44	
7	งานไม้แบบและอื่นๆ	344.00	ตร.ม.	20.00	6,880.00	-	-	6,880.00	
8	งานผูกรั้งไหลทาง	8.00	ลบ.ม.	124.00	992.00	20.00	160.00	1,152.00	
9	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.30 x 1.00 ม.	5.00	ท่อน	322.43	1,612.15	200.00	1,000.00	2,612.15	
รวม					123,498.25		19,089.28	142,587.53	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

นายชูชาติ ประเสริฐ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าค้อ