

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ	ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าค้อ หมู่ที่ ๖ บ้านโคกไก่อู๋ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๓๗๐,๐๐๐.- บาท (-สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน	โดยสังเขป ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าค้อ หมู่ที่ ๖ บ้านโคกไก่อู๋ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
๔. ราคากลางคำนวณ	ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๖๘,๓๐๐.- บาท (-สามแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา	๕.๑ แบบ ป.ร.๔ ใบรายการประมาณราคา ๕.๒ ใบ ป.ร.๕ ใบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ๕.๓ ใบ ป.ร.๖ ใบรายการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๖.๑ นางชวนพิศ สูงเที่ยง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ๖.๒ นางสาวอัญญกมล อ่อนคำ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ๖.๓ นายวิฑณะ กรุงเกตุ นักพัฒนาการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานฐานราก								
	- งานปรับพื้นที่และรื้อถอนสิ่งของ	1	เหมารวม			5,000.00	5,000.00	5,000.00	ราคากลาง
	- งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน	2.00	ลบ.ม.			99.00	198.00	198.00	ราคากลาง
	- งานทรายหยาบรองฐานราก	0.200	ลบ.ม.	250.00	50.00	99.00	19.80	69.80	พาณิชย์
	- งานทรายถม	27	ลบ.ม.	250.00	6,750.00	99.00	2,673.00	9,423.00	พาณิชย์
	- งานคอนกรีต (ลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ซม.)	0.200	ลบ.ม.	1,682.24	336.45	306.00	61.20	397.65	พาณิชย์
	- งานเสาเข็มเจาะรูป 0.15 x 0.15 x 4.6 ม.	7	ต้น	1,495.00	10,465.00	250.00	1,750.00	12,215.00	ราคากลาง
	- งานเสาเข็มเจาะรูป 0.15 x 0.15 x 4.35 ม.	2	ต้น	1,415.00	2,830.00	250.00	500.00	3,330.00	ราคากลาง
	- เหล็ก 4" x 4" หน้า 2 mm.	2	ต้น	1,084.00	2,168.00	250.00	500.00	2,668.00	ราคากลาง
2	งานโครงสร้าง								
	- งานคอนกรีต (ลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.)	13	ลบ.ม.	1,775.70	23,084.10	306.00	3,978.00	27,062.10	พาณิชย์
	- เหล็ก SR Ø 6 มม.	44	เส้น	45.61	2,006.84	5.00	220.00	2,226.84	พาณิชย์
	- เหล็ก SR Ø 9 มม.	9	เส้น	98.69	888.21	20.00	180.00	1,068.21	พาณิชย์
	- เหล็ก SD Ø 12 มม.	32	เส้น	172.88	5,532.16	20.00	640.00	6,172.16	พาณิชย์
	- ตะแกรงเหล็ก wire mesh Ø 0.20x0.20 หน้า 4mm.	83	ตร.ม.	25.00	2,075.00	5.00	415.00	2,490.00	ราคากลาง
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	5	กก.	39.25	196.25			196.25	พาณิชย์
	- ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 50 %)	26	ตร.ม.	150.00	3,900.00	133.00	3,458.00	7,358.00	ราคากลาง
	- ตะปู	15	กก.	44.40	666.00			666.00	พาณิชย์
3	งานโครงสร้างหลังคา								
	- เหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 mm	33	ฟ่อน	423.00	13,959.00			13,959.00	ราคากลาง
	- 1" x 2" หน้า 1.5 mm.	24	ฟ่อน	230.00	5,520.00			5,520.00	ราคากลาง
	- หลังคา metal sheet ยาว 7.7 ม. หน้า 0.25 ม.	8	แผ่น	886.00	7,088.00			7,088.00	ราคากลาง
	- หลังคา metal sheet ยาว 5 ม. หน้า 0.25 ม.	10	แผ่น	575.00	5,750.00			5,750.00	ราคากลาง
	- หลังคา metal sheet ยาว 3 ม. หน้า 0.25 ม.	6	แผ่น	345.00	2,070.00			2,070.00	ราคากลาง
	- ครอบข้างหลังคา metal sheet	37	เมตร	120.00	4,440.00			4,440.00	ราคากลาง
	- น๊อตตะกั่ว	700	ตัว	3.00	2,100.00			2,100.00	ราคากลาง
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 6"	55	เมตร	55.00	3,025.00	73.00	4,015.00	7,040.00	ราคากลาง
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 8"	55	เมตร	73.00	4,015.00	73.00	4,015.00	8,030.00	ราคากลาง
	- ไม้ฝาเซรามิกสำเร็จรูป ขนาด 8"	60	เมตร	30.00	1,800.00	73.00	4,380.00	6,180.00	ราคากลาง
	- งานทาสีเหล็กกันสนิม	94	ตร.ม.			35.00	3,290.00	3,290.00	ราคากลาง
	- ค่าแรงงานเชื่อมโครงหลังคาพร้อมเมุงหลังคา	94	ตร.ม.			172.00	16,168.00	16,168.00	ราคากลาง
4	งานผนัง - พื้น								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	68	ตร.ม.	100.00	6,800.00	65.00	4,420.00	11,220.00	ราคากลาง
	- ฉาบปูนผนัง	126	ตร.ม.	50.00	6,300.00	82.00	10,332.00	16,632.00	ราคากลาง
	- งานเสาเอ็นและคานทับหลัง คสล.	21	เมตร	100.00	2,100.00	44.00	924.00	3,024.00	ราคากลาง
	- ทาสีน้ำพลาสติก	126	ตร.ม.	30.00	3,780.00	34.00	4,284.00	8,064.00	ราคากลาง
	- กระเบื้องปูพื้น ชนิดผิวเรียบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว	19.5	ตร.ม.	140.19	2,733.71	184.00	3,588.00	6,321.71	พาณิชย์
	- กระเบื้องปูพื้น ชนิดผิวหยาบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว	10.5	ตร.ม.	140.00	1,470.00	184.00	1,932.00	3,402.00	พาณิชย์

(ลายเซ็น)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าค้อ

แบบ ปร. 6

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าค้อ

แผนที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านท่าค้อ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

วันที่ 23 มีนาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
5	ประตู่ - หน้าต่าง								
	- D 1 ประตูบานไม้เนื้อแข็งรวมกับไม้เนื้อแข็ง	2	ชุด	4,135.00	8,270.00	240.00	480.00	8,750.00	ราคาตลาด
	- D 2 ประตูบานเปิด UPVC.	2	ชุด	3,750.00	7,500.00	240.00	480.00	7,980.00	ราคาตลาด
	- W 1 หน้าต่างบานเลื่อน	1	ชุด	2,490.00	2,490.00	240.00	240.00	2,730.00	ราคาตลาด
	- W 2 หน้าต่างบานเปิด	2	ชุด	2,800.00	5,600.00	240.00	480.00	6,080.00	ราคาตลาด
	- W 3 หน้าต่างบานกระทุ้ง	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	240.00	240.00	2,440.00	ราคาตลาด
6	งานระบบไฟฟ้า								
	- โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 36 w	3	ชุด	179.00	537.00	120.00	360.00	897.00	ราคาตลาด
	- โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 18 w	3	ชุด	159.00	477.00	120.00	360.00	837.00	ราคาตลาด
	- สวิตช์ชนิดฝังผนัง	6	ชุด	120.00	720.00	120.00	720.00	1,440.00	ราคาตลาด
	- ปลั๊กไฟชนิดฝังผนัง	3	ชุด	120.00	360.00	120.00	360.00	720.00	ราคาตลาด
	- ผู้ควบคุมไฟฟ้า	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	ราคาตลาด
	- ค่าแรงเดินระบบพร้อมสายไฟภายใน	1	เหมารวม	3,500.00	3,500.00			3,500.00	ราคาตลาด
7	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	28	ตร.ม.	280.00	7,840.00	75.00	2,100.00	9,940.00	ราคาตลาด
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนาความชื้นหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ	35	ตร.ม.	215.00	7,525.00	75.00	2,625.00	10,150.00	ราคาตลาด
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								
8	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมชักโครกนั่งราบมีถังน้ำ เคลือบขาว	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	450.00	450.00	3,950.00	ราคาตลาด
	- ฝักบัวสายอ่อนอาบน้ำ	1	ชุด	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00	สพฐ
	- สายฉีดชำระ	1	ชุด	250.00	250.00	70.00	70.00	320.00	ราคาตลาด
	- ที่ใส่สบู่	1	ชุด	250.00	250.00	70.00	70.00	320.00	ราคาตลาด
	- ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ดักกลิ่น	1	ชุด	200.00	200.00	75.00	75.00	275.00	ราคาตลาด
	- บ่อขยะ - บ่อซึม ขนาดกว้าง 1 ม. จำนวน 3 ท่อน	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	ราคาตลาด
	พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง								
	- งานระบบท่อต่าง ๆ ภายในอาคาร	1	เหมารวม	3,000.00	3,000.00			3,000.00	ราคาตลาด
9	ราวบันได								
	- □ 1" x 2" หนา 1.5 mm.	2	ท่อน	230.00	460.00			460.00	ราคาตลาด
	- งานพาสติเหล็กกันสนิม	3	ตร.ม.			35.00	105.00	105.00	ราคาตลาด
	- ค่าแรงงานเชื่อมเหล็ก	3	ตร.ม.			172.00	516.00	516.00	ราคาตลาด
					193,977.71		87,742.00	281,719.71	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 92 /2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายชวนศักดิ์ กุศลสิงห์)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ชื่นคำ)

นักบริหารการบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ/เลขานุการ

(นายวิฑูรย์ กุศลกุล)

นักพัฒนาการท้องถิ่น

ขอรวม

281,719.71

Factor F

1.3074

ราคาก่อสร้างเป็นเงิน

368,320.35

ปรับลดเงิน

368,300

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

สามแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปจ.5

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าค้อ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านท่าค้อ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าค้อ

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

แบบ ปจ.4 ที่แบบ

จำนวน

3

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้าง	283,034.09	1.3074	370,038.77	
	เงื่อนไข Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT).....7.....%				
	รวมราคาก่อสร้าง			370,038.77	
	สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน		ปัดเศษ	370,000.00	

(ลงชื่อ).....ผู้สำรวจ/ประมาณราคา

นายฐาติ ประเสริฐ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าค้อ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าค้อ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านท่าค้อ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าค้อ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

แผนที่ 1

ประมาณราคาโดย นายชูชาติ ประเสริฐ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองนครพนม เฉลี่ยราคาอัตรา 26.00 - 26.99 บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานฐานราก								
	- งานปรับพื้นที่และรื้อถอนเครื่อง	1	แผนภูมิ		-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน	2.00	ลบ.ม.		-	99.00	198.00	198.00	
	- งานทรายหยาบรองฐานราก	0.200	ลบ.ม.	250.00	50.00	99.00	19.80	69.80	
	- งานทรายถม	27	ลบ.ม.	250.00	6,750.00	99.00	2,673.00	9,423.00	
	- งานคอนกรีต (ลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ม.)	0.200	ลบ.ม.	1,682.24	336.45	306.00	61.20	397.65	
	- งานเสาเข็มเรีจูรูป 0.15 x 0.15 x 4.6 ม.	7	ต้น	1,495.00	10,465.00	250.00	1,750.00	12,215.00	
	- งานเสาเข็มเรีจูรูป 0.15 x 0.15 x 4.35 ม.	2	ต้น	1,415.00	2,830.00	250.00	500.00	3,330.00	
	- เหล็ก 4" x 4" ทน 2 มม.	2	ต้น	1,084.00	2,168.00	250.00	500.00	2,668.00	
	รวม				22,599.45		10,702.00	33,301.45	
2	งานโครงสร้าง								
	- งานคอนกรีต (ลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.)	13	ลบ.ม.	1,822.43	23,691.59	306.00	3,978.00	27,669.59	
	- เหล็ก SR Ø 6 มม.	44	เส้น	46.21	2,033.24	5.00	220.00	2,253.24	
	- เหล็ก SR Ø 9 มม.	9	เส้น	101.99	917.91	20.00	180.00	1,097.91	
	- เหล็ก SD Ø 12 มม.	32	เส้น	184.25	5,896.00	20.00	640.00	6,536.00	
	- ตะแกรงเหล็ก wire mesh Ø 0.20x0.20 ทน 4 มม.	83	ตร.ม.	25.00	2,075.00	5.00	415.00	2,490.00	
	- สลักเหล็ก (เบอร์ 18)	5	กก.	37.38	186.90			186.90	
	- ไม้แบบ (ค้ำชั่วคราว 50 %)	26	ตร.ม.	150.00	3,900.00	133.00	3,458.00	7,358.00	
	- ตะปู	15	กก.	44.40	666.00			666.00	
	รวม				39,366.64		8,891.00	48,257.64	
3	งานโครงสร้างหลังคา								
	- เหล็ก C 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	33	ท่อน	423.00	13,959.00			13,959.00	
	- 1" x 2" ทน 1.5 มม.	24	ท่อน	230.00	5,520.00			5,520.00	
	- พลาสติก metal sheet ยาว 7.7 ม. ทน 0.25 ม.	8	แผ่น	886.00	7,088.00			7,088.00	
	- พลาสติก metal sheet ยาว 5 ม. ทน 0.25 ม.	10	แผ่น	575.00	5,750.00			5,750.00	
	- พลาสติก metal sheet ยาว 3 ม. ทน 0.25 ม.	6	แผ่น	345.00	2,070.00			2,070.00	
	- ตะแกรงหลังคา metal sheet	37	เมตร	120.00	4,440.00			4,440.00	
	- น๊อตตะแกรง	700	ตัว	3.00	2,100.00			2,100.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 6"	55	เมตร	55.00	3,025.00	73.00	4,015.00	7,040.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 8"	55	เมตร	73.00	4,015.00	73.00	4,015.00	8,030.00	
	- ไม้ฝาครอบสำเร็จรูป ขนาด 8"	60	เมตร	30.00	1,800.00	73.00	4,380.00	6,180.00	
	- งานทาสีหลังคา	94	ตร.ม.			35.00	3,290.00	3,290.00	
	- ค่าแรงงานเชื่อมโครงหลังคาหรือผูกหลังคา	94	ตร.ม.			172.00	16,168.00	16,168.00	
	รวม				49,767.00		31,868.00	81,635.00	

(ลงชื่อ)

ผู้สำรวจ/ประมาณราคา

นายชูชาติ ประเสริฐ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าค้อ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าค้อ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านท่าค้อ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าค้อ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

แผนที่ 2

ประมาณราคาโดย นายชูชาติ ประเสริฐ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562

น้ำมันซีเมนต์ อำเภอเมืองนครพนม เฉลี่ยราคาเฉลี่ยต่อ 26.00 - 26.99 บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	รวม
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
4	งานผนัง - พื้น								
	- ผนังก่ออิฐฉาบ	68	ตร.ม.	100.00	6,800.00	65.00	4,420.00	11,220.00	
	- ฉาบปูนผนัง	126	ตร.ม.	50.00	6,300.00	82.00	10,332.00	16,632.00	
	- งานฉาบผนังและฉาบพื้นหลัง คสล.	21	เมตร	100.00	2,100.00	44.00	924.00	3,024.00	
	- พาดิน้ำทาสี	126	ตร.ม.	30.00	3,780.00	34.00	4,284.00	8,064.00	
	- กระเบื้องปูพื้น ชนิดผิวเรียบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว	19.5	ตร.ม.	140.00	2,730.00	184.00	3,588.00	6,318.00	
	- กระเบื้องปูพื้น ชนิดผิวหยาบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว	10.5	ตร.ม.	140.00	1,470.00	184.00	1,932.00	3,402.00	
	รวม				23,100.00		25,480.00	48,660.00	
5	ประตู - หน้าต่าง								
	- D 1 ประตูบานไม้เนื้อแข็งทาสีไม้เนื้อแข็ง	2	ชุด	4,135.00	8,270.00	240.00	480.00	8,750.00	
	- D 2 ประตูบานเปิด UPVC	2	ชุด	3,750.00	7,500.00	240.00	480.00	7,980.00	
	- W 1 หน้าต่างบานเลื่อน	1	ชุด	2,490.00	2,490.00	240.00	240.00	2,730.00	
	- W 2 หน้าต่างบานเปิด	2	ชุด	2,800.00	5,600.00	240.00	480.00	6,080.00	
	- W 3 หน้าต่างบานกระทุ้ง	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	240.00	240.00	2,440.00	
	รวม				26,060.00		1,920.00	27,980.00	
6	งานระบบไฟฟ้า								
	- โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออโรเรสเซนต์ 1 x 36 w	3	ชุด	179.00	537.00	120.00	360.00	897.00	
	- โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออโรเรสเซนต์ 1 x 18 w	3	ชุด	159.00	477.00	120.00	360.00	837.00	
	- สวิตช์ชนิดฉนวน	6	ชุด	120.00	720.00	120.00	720.00	1,440.00	
	- ปลั๊กไฟชนิดฉนวน	3	ชุด	120.00	360.00	120.00	360.00	720.00	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	
	- ค่าแรงเดินระบบพร้อมสายไฟภายใน	1	เมตร	3,500.00	3,500.00			3,500.00	
	รวม				7,094.00		2,300.00	9,394.00	
7	งานสีทาภายนอก								
	- สียิปซัมเบอร์ 9 รม.ฉาบรอยต่อเรียบ	28	ตร.ม.	280.00	7,840.00	75.00	2,100.00	9,940.00	
	โครงการทาสีลูกปูนถึงทะเล								
	- สียิปซัมเบอร์ 9 รม.ฉาบรอยต่อเรียบ	35	ตร.ม.	215.00	7,525.00	75.00	2,625.00	10,150.00	
	โครงการทาสีลูกปูนถึงทะเล								
	รวม				15,365.00		4,725.00	20,090.00	

(ลงชื่อ)

นายชูชาติ ประเสริฐ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าค้อ

ผู้สำรวจประมาณราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าค้อ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านท่าค้อ ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน ก่อสร้างบ้านพักพนักงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าค้อ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ


แบบที่ 3

ประมาณราคาโดย นายชูชาติ ประเสริฐ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562

น้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองนครพนม เฉลี่ยราคาลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	รวม
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
8	งานสุขภัณฑ์						-	-	
	- โถ้วชักโครกมีราวจับเหล็ก เกลื่อนขาว	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	450.00	450.00	3,950.00	
	- มีกบ้นชักชักโครก	1	ชุด	700.00	700.00	70.00	70.00	770.00	
	- สายฉีดชำระ	1	ชุด	250.00	250.00	70.00	70.00	320.00	
	- ฟลัชบูต	1	ชุด	250.00	250.00	70.00	70.00	320.00	
	- ตะแกรงกรองขยะพร้อมที่กดขึ้น	1	ชุด	200.00	200.00	75.00	75.00	275.00	
	- บ่อกรอง - บ่อซึม ขนาดกว้าง 1 ม. จำนวน 3 ท่อน	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
	พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง								
	- งานระบบท่อส่งน้ำภายในอาคาร	1	เมตรรวม	3,000.00	3,000.00			3,000.00	
	รวม				11,400.00		1,235.00	12,635.00	
9	ราวบันได						-	-	
	- 1" x 2" ทนไฟ 1.5 mm.	2	ท่อน	230.00	460.00			460.00	
	- งานทาสีเหล็กกันสนิม	3	ตร.ม.			35.00	105.00	105.00	
	- ค่าแรงงานเชื่อมเหล็ก	3	ตร.ม.			172.00	516.00	516.00	
	รวม				460.00		621.00	1,081.00	

(ลงชื่อ)  ผู้สำรวจ/ประมาณราคา

นายชูชาติ ประเสริฐ

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าค้อ